

## 変更契約情報

|         |           |  |
|---------|-----------|--|
| 請負人     |           | 佐藤建設(株) 代表取締役 佐藤 秀正  |
| 工事(業務)名 |           | 特公下雄勝1号污水管渠築造工事  |
| 変更前     | 原請負金額     | 47,250,000 円   |
|         | 原契約締結年月日  | 平成 18 年 8 月 9 日  |
|         | 工 期       | 平成 18 年 8 月 9 日から 平成 19 年 1 月 25 日まで   |
| 変更後     | 変更後請負金額   | 40,323,150 円 増(減)額 6,926,850 円   |
|         | 変更契約締結年月日 | 平成 18 年 11 月 9 日   |
|         | 工 期       | 平成 18 年 8 月 9 日から 平成 19 年 1 月 25 日まで   |
| 変 更 内 容 |           | <p>7路線について当初設計では開削工法によるリブ付硬質塩化ビニル管の布設を計画したが、試掘により7-4から7-7+14.6mの区間(延長 5.6m)について地盤高マイナス0.52m(平均)と当初の想定位置より浅い位置に岩が確認された。計画によるこの区間の平均掘削深は2.67mであり、計画どおりの深さに下水管を布設する場合、岩を2m以上掘り下げる必要があるため、開削工法では施工が困難であると考えられる。このため7路線の下水管布設について自然流下から圧送方式の下水処理に変更し、7-1MHから7-8MHの区間をφ75mmのポリエチレン管布設(土被り0.5m)とする。</p> |