

変更契約情報

請負人		佐藤建設(株) 代表取締役 佐藤 秀正	
工事(業務)名		石巻市雄勝B&G海洋センター外壁改修その他工事	
変更前	原 請 負 金 額	29,400,000 円	
	原契約締結年月日	平成 18 年 12 月 13 日	
	工 期	平成 18 年 12 月 13 日から 平成 19 年 3 月 16 日まで	
変更後	変更後請負金額	36,937,950 円	⑧減額 7,537,950 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 3 月 7 日	
	工 期	平成 18 年 12 月 13 日から 平成 19 年 3 月 20 日まで	
変 更 内 容		<p>足場設置後の芸壁面詳細調査に基づき、各工種の施工数量及び範囲を確定し変更する。</p> <p>また、増工による工期の延長をあわせて変更する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・外壁下地補修 <ul style="list-style-type: none"> ひび割れ 0.2mm未満 シール工法 0.2～1.0mm エポキシ樹脂自動低圧注入工法 伸縮ひび割れ Uカット可とう性エポキシ樹脂充填工法 軒天モルタル浮き部 アンカーピンニングエポキシ樹脂充填工法（16穴16ピン） 外壁欠損部 ポリマーセメントモルタル充填工法（防錆処理共） ・屋根アスファルト系防食塗装 <p>足場設置後屋根面の詳細調査を行ったところ、屋根を固定するボルトの保護キャップが経年劣化による変形、破損が予想以上に進んでおり、ボルト本体、ボルト廻りの折板屋根が腐食し、屋根材の重ね部分からも発錆が進んでいることから、ボルト保護キャップの全面取替、屋根面の防食塗装を追加変更する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アリーナ天井改修（大空間天井脱落対策） <p>内部作業足場設置後、アリーナ天井の解体を行ったところ天井ふところ内に電線管が残っていたため、保護及び落下対策として電線管等の切回しを追加変更する。</p> <p>また、維持管理上の面から照明器具の保護、防球対策として保護カバー及び防球ネットの設置を追加変更する。</p>	