

変更契約情報

請負人		(株)阿部土建 代表取締役 阿部 哲男
工事(業務)名		農集(倉埵)舗装復旧工事
変更前	原 請 負 金 額	23,730,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 10 月 17 日
	工 期	平成 19 年 10 月 17 日から 平成 19 年 12 月 10 日まで
変更後	変更後請負金額	24,964,800 円 (増)減額 1,234,800 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 11 月 28 日
	工 期	平成 19 年 10 月 17 日から 平成 19 年 12 月 10 日まで
変 更 内 容		<p>1 舗装復旧工において現地と設計比較を行った結果、No.6 からNo.55 区間に 5 cmから 15 cmの不均等な沈下がみられた。そのため道路管理者と現地立ち会いを行い計画高さを再検討した結果、当初計上していた不陸整正工 RC40 平均 $t = 3 \text{ cm}$ $A = 8,186 \text{ m}^2$と下層路盤工 RC40 $t = 20 \text{ cm}$ $A = 160.5 \text{ m}^2$を減じ、不陸整正工 RC40 平均 $t = 5 \text{ cm}$ $A = 8,288 \text{ m}^2$を計上することにより計画高さ及び面積を現地に適合するよう調整し施工する。</p> <p>2 電線管の設置箇所において、側溝の下越し箇所等道路管理者と現地立ち会いにより法線を見直した結果、当初電線管延長 $L = 176.4 \text{ m}$を 45.6 m増工し 222.0mとする。</p>