

変更契約情報

請 負 人	大地建設株式会社 代表取締役 阿部徳保		
工 事 (業 務) 名	西流下1号門脇1号準幹線築造工事		
変更前		原(当初)請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	17,270,400 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 7 月 1 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 7 月 1 日から 平成 22 年 11 月 19 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変更後	変更後請負代金額	18,515,700 円	増減額 1,245,300 円
	変更契約締結年月日	平成 22 年 11 月 4 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 - 年 - 月 - 日から 平成 - 年 - 月 - 日まで	
変 更 内 容	<p>補助工区</p> <ol style="list-style-type: none"> 試掘の結果、地下埋設物が支障となる箇所があることから、規格の小さい組立0号マンホールを1箇所から2箇所増工し3箇所に、それに伴い組立1号マンホールを 2箇所減工し2箇所にそれぞれ変更する。 副管工において、試掘結果による管路縦断計画の見直しの結果、1箇所減工し2箇所に変更する。 取付管及びます工において、地権者との立会いの結果、ます設置工を1箇所減工し4箇所に、同じく取付管工も1箇所減工し7箇所にそれぞれ変更する。 当初、掘削箇所の復旧について路盤工のみ計上したが、既設舗装との段差が生じるため上層路盤工(再生As 安定処理 t=10cm)をA = 172㎡計上する。 <p>単独工区</p> <ol style="list-style-type: none"> 地権者との立会による取付管位置の決定に伴い、管路延長をL = 99.70mから1.0m減工しL = 98.70mに変更する。 取付管及びます工において、地権者との立会いの結果、4箇所から2箇所増工し6箇所に変更する。 実施に当たり試掘を行った結果、砂質地盤で地下水位が高く施工が困難なことから、施工性、安全性を考慮し、ウェルポイントによる地下水低下工を計上する。 		