

変更契約情報

請 負 人	株式会社 マルヨシ興業 代表取締役 高橋義春		
工 事 (業 務) 名	西流下青葉東1号準幹線(2工区)舗装復旧工事		
変更前		原(当初)請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	17,463,600 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 7 月 2 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 7 月 2 日から 平成 22 年 9 月 10 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変更後	変更後請負代金額	19,707,450 円	増減額 2,243,850 円
	変更契約締結年月日	平成 22 年 8 月 31 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 - 年 - 月 - 日から 平成 - 年 - 月 - 日まで	
変 更 内 容	<p>1 MHN0166-1~166-2 区間において、当初、舗装版打換工(t=5cm)での施工としていたが、工事施工にあたり現地を再調査した結果、平均 t=10cm の舗装厚であったため、施工方法を切削オーバーレイ工(t=5cm、A=375 m²)に変更し施工する。</p> <p>2 MHN0165-1~163-1 区間において、当初別工事での施工予定としていたが、現況舗装版の痛みが著しく相当の凹凸が生じていることから、安全に交通開放を行うため、舗装版打換工(A=166 m²)を増工する。</p> <p>3 上記及び現地精査に伴い、切削区間について施工面積を A=480 m²増工し、A=4340 m²に、打換区間について施工面積を A=200 m²減工し、A=576 m²に変更する。</p> <p>4 基層部において、上記施工方法の変更及び水道管掘削部等の現地精査の結果、施工面積を A=461 m²増工し、A=1370 m²とする。</p> <p>5 その他詳細については別紙設計変更対照表のとおり変更する。</p>		