

変更契約情報

26-34-3

請 負 人		(株)大盛工業東北支店	
工 事 (業 務) 名		災復 27-1 号東 4 処理分区污水管渠 (1 工区) 災害復旧工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	183,384,000円	183,384,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 6 月 23 日	平成 27 年 9 月 29 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 6 月 24 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで	平成 26 年 6 月 24 日から 平成 28 年 3 月 31 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	189,569,160円	増額 6,185,160円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 28 年 3 月 29 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 6 月 24 日から平成 28 年 3 月 31 日まで	

<p style="text-align: center;">変 更 内 容</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・着手前測量の結果、1 工区 L13・L15・L28・L30 の一部区間については滞水及び勾配共に復旧基準に満たない管路の復旧を 20.5m 減工し、1,604.8m に変更する。 ・開削工における管廻りの掘削において、既設管のたるみにより汚水が流れ出ることや、管補修完了後には既設管と接続して供用させなければならないことから、管を壊しながらの掘削ができないため、管廻りの掘削を管上 10cm より機械施工から人力施工に変更する。 ・開削工に先立ち地下水低下を目的として実施するウエルポイント工の施工に伴い、バス路線等交通量の多い道路において露出配管とすることは危険であることから、搬送用管（ハグダーパイプ）について埋設配管とする必要が生じたため埋設土工 261m について増工変更する。 ・開削工で支障となる水道管については工事着手前にこの移設を完了したが、既設管の撤去については本工事で施工する必要が生じたことから、この撤去工 448m を増工変更する。 ・舗装本復旧工において、当市道路災害復旧工事と工程調整を行った結果、一体的な整備を図るため、本復旧施工面積 3,804 m² について減工変更する。 ・在来の埋戻し土の一軸圧縮試験を行った結果、セメントの配合量を当初 50kg/m³ から 47kg/m³ に変更する。 ・本工事が平成 24 年 10 月 1 日から施行している「石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用」の対象工事となっているため、単価適用日を契約時に変更し、別紙設計書により請負金額を変更する。
--	--