

変更契約情報

26-087-02

請 負 人		石見銀山建設株式会社宮城支店	
工 事 (業 務) 名		災復 1-2 号 飯野川処理区污水管渠災害復旧工事	
項 目		① (当初) 請負契約の内容	②請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	102,276,000円	102,526,560円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年7月18日	平成27年3月27日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年7月18日から 平成27年3月31日まで	平成26年7月18日から 平成27年6月30日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	92,969,640円 増減額	9,556,920円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年6月25日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年7月18日から平成27年7月14日まで	
変 更 内 容		<p>1 本工事施工にあたり、震災後の労働者需要の急増から、作業員及び資材、交通誘導員等の不足が生じ、その確保に不測の日数を要し、工期内の完成が困難となった為、工期を変更する。</p> <p>・着手前測量の結果、滞水及び勾配共に復旧基準に満たない路線を25.5m減工としたい。また、管渠の一部に被災があると思われた部分復旧路線について工事着手したところ、残りの管渠にも被災があることが判明したためスパン復旧とし、27.6m増工する。</p> <p>2 在来の埋戻土の一軸圧縮試験を行った結果より、改良土のセメント配合量を当初50kg/m³から42kg/m³に変更する。</p> <p>3 一部路線にて、実施に当たり試掘をしたところ、地下水位が高くかなりの湧水が確認されたため、施工性及び安全性を考慮し、水替工を釜場排水から簡易ウェルポイント工法に一部変更し施工する。</p> <p>4 付帯工について、施工路線の減工及び道路管理者と再協議した結果、道路災害復旧工事にて舗装本復旧を行う部分について施工面積を1,553m²減工し、1,300m²に変更する。</p>	