

変更契約情報

26-089-04

請 負 人		株式会社菅原組	
工事（業務）名		西流下河南 1 号 汚水管渠築造工事	
変更前		① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	20,995,200円	21,001,680円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 7 月 17 日	平成 27 年 5 月 25 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 7 月 17 日から 平成 27 年 1 月 30 日まで	平成 26 年 7 月 17 日から 平成 27 年 6 月 30 日まで
変更後	変更後請負代金額	27,564,840円	増額 6,563,160円
	変更契約締結年月日	平成 27 年 6 月 24 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 7 月 17 日から 平成 27 年 7 月 31 日まで	
変 更 内 容		<p>1 地下埋設調査結果及び宅内柵設置位置の確定により、法線を一部変更して、開削延長 L=120.00m から 57.80m 減工して L=62.20m に変更し施工したい。また推進延長 L=8.00m から 3.80m 増工して L=11.80m に変更し施工する。</p> <p>2 上記変更に伴い、1号マンホールについて 2 箇所減工し 1 箇所。0号マンホールは 1 箇所増工し 2 箇所に、小型マンホールは 1 箇所減工し 0 箇所で施工する。</p> <p>3 実施にあたり試掘をしたところ、地下水位が高くかなりの湧水が確認され、現場の土質も砂質土のためボーリングの懸念があることから、施工性及び安全性を考慮し、水替え工を開削水替工から、地下水低下工のウェルポイント工法に変更し施工する。</p> <p>4 舗装本復旧施工面積の立会いの結果及び現地精査に伴い、施工面積を 246 m²減工し、A=415 m²に変更する。</p> <p>5 今回の増工は、試掘調査より下水道の計画平面縦断を見直したことによるものであり、3割を超える増額であるが、一体で工事を進めるという観点から、設計変更で対応する。</p> <p>6 上記の変更に伴い、平面縦断の計画に不測の日数を要したため、工期を変更する。</p>	