

# 変更契約情報

26-233-1

請 負 人		有限会社 三浦工業	
工 事 ( 業 務 ) 名		中央一丁目地区土地区画整理事業 道路築造・埋設管工事	
項 目		原 ( 当 初 ) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容
変 更 前	請 負 代 金 額	253,476,000円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年11月6日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成26年11月7日から 平成28年9月30日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	303,370,920円	増額49,894,920円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年2月1日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成26年11月7日から平成28年9月30日まで	
変 更 内 容		<p>1 当初、開削工法により污水管を敷設する事としていたL=307.0mのうち、L=220.9mの区間について試掘したところ、古い石垣や基礎、暗渠等が出現し、開削撤去の際の振動が新築移転建物に多大なる影響を与えられとされるため、推進工法に変更する。なお、今回計画した推進工の高さは石垣等の下となり工法に影響はない。</p> <p>変更概要  開削工法 L=327.0m → L=106.1m (減 220.9m)  推進工法 L= 0.0m → L=200.3m (増 200.3m)  合 計 L=327.0m → L=306.4m (減 20.6m)</p> <p>2 換地先の整地工を進める中で、設計当初では予見できない基礎等の地下埋設物が地中から多量に発見された。換地に支障となるため、撤去する。</p> <p>変更概要  整地工事 V=490 m<sup>3</sup> → 513 m<sup>3</sup> (増 23 m<sup>3</sup>)  構造物撤去 V=165 m<sup>3</sup> → 348 m<sup>3</sup> (増 183 m<sup>3</sup>)</p>	