

変更契約情報

27-304-1

請 負 人		(有)大友工務店	
工 事 (業 務) 名		石巻市復興まちづくり情報交流館雄勝館設置工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	34,009,200円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成28年2月2日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成28年2月2日から 平成28年3月31日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	34,739,280円	増額730,080円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月28日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成28年2月2日から平成28年3月31日まで	
変 更 内 容		<p>1 浄化槽保守点検用設備の追加 設計時に外部水栓がなかったが、浄化槽の保守点検で年1回汲み取りを行うので水場が必要なため、追加で設置する。</p> <p>2 浄化槽埋め戻し土の変更 敷地を掘削したところ岩盤でほとんどが石・碎石のため、埋め戻しができず、購入土での埋め戻しに変更する。</p> <p>3 東側道路の水道本管取り出し後の舗装を仮復旧から本復旧へ変更 設計時は敷地周辺(店小屋を含めた仮拠点地の整備計画)の整地工事が確定しておらず、道路の嵩上げも考えられることから、道路課と協議の上、アスファルト舗装は仮復旧でも可としていたが、後日整地工事では道路に手を付けない計画となったため、本復旧が必要になった。</p> <p>4 管理棟屋根緑化のため防水性能の仕様変更 管理棟の屋根は屋上緑化(地区住民とのワークショップ等で行う)のため、アスファルトシート防水の2重貼りで計画していたが、耐久性と防水面でより優れたFRP防水に変更する。</p>	