

工 事 番 号		主 管 課 長		課 長 補 佐		係 長		照 査		設 計 者	
線石巻市泉町四丁目地内											
令和 7 年度											
工事名		西流下 3 号門脇 1 号準幹線築造工事									
		実 施 設 計 書									
一金 円 工 費 内						起 工 理 由					
工 期		自 令和 年 月 日 至 令和 8 年 3 月 31 日				日間		施 工 方 法 其 他			

< 概 要 >

施工総延長 L=335.50m 管渠延長 L'=326.85m

【補助工区】

管きょ工（開削）

開削工

PRP φ 200 路線延長 L=78.50m 管渠延長 L'=75.87m

マンホール工

組立1号マンホール

N= 3か所

取付管およびます工

取付管

N= 8か所

ます

N= 8か所

【単独工区】

管きょ工（開削）

開削工

PRP φ 200 路線延長 L=257.00m 管渠延長 L'=250.98m

マンホール工

組立0号マンホール

N= 4か所

組立1号マンホール

N= 3か所

取付管およびます工

取付管

N= 28か所

ます

N= 28か所

本 工 事 内 訳 表									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路				(補助工区)	式	1			
	管きょ工(開削)<管径200mm>				式	1			
		管路土工			式	1			
			管路掘削		m3	115			第1号明細表
			管路埋戻	基礎材 管周り+管頂(t=0.1m), RC-40	m3	19			第2号明細表
			管路埋戻	RC-40	m3	64			第3号明細表
			発生土処理		m3	115			第4号明細表
		管布設工			式	1			
			リブ付硬質塩化ビニル管	管径 200mm	m	75.8			第5号明細表
			継手類		式	1			第6号明細表

国費

国費

国費

国費

国費

国費

本 工 事 内 訳 表									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			埋設標識テープ		m	75			第7号明細表
		管基礎工			式	1			
			碎石基礎	W=0.95m, t=0.1m, RC-40	m	75.8			第8号明細表
		管路土留工			式	1			
			建込簡易土留	H=1.5m, H=2.0m	式	1			第9号明細表
		地下水低下工			式	1			
			開削水替工		式	1			第10号明細表
	マンホール工				式	1			
		組立マンホール工			式	1			
			組立0号マンホール(既設)		箇所	1			第11号明細表

国費

国費

国費

国費

国費

本 工 事 内 訳 表									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			組立1号マンホール		箇所	3			第12号明細表
	取付管およびます工				式	1			
		管路土工			式	1			
			管路掘削		m3	23			第13号明細表
			管路埋戻	管下・管周り・管頂, 砕砂	m3	7			第14号明細表
			管路埋戻	RC-40	m3	8			第15号明細表
			発生土処理		m3	23			第16号明細表
		ます設置工			式	1			
			ます		箇所	8			第17号明細表
		取付管布設工			式	1			

国費

国費

国費

国費

国費

国費

本 工 事 内 訳 表									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			取付管		箇所	8			第18号明細表
	付帯工				式	1			
		舗装撤去工			式	1			
			舗装版切断	アスファルト舗装版	m	230			第19号明細表
			舗装版破碎	アスファルト舗装版	m2	110			第20号明細表
			殻運搬処理	アスファルト塊	m3	5			第21号明細表
		舗装復旧工			式	1			
			下層路盤	RC-40	m2	107			第22号明細表
			表層 (仮復旧)	再生密粒度AS13	m2	107			第23号明細表
	仮設工				式	1			

国費

国費

国費

国費

国費

国費

本 工 事 内 訳 表									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		安全費			式	1			
			交通誘導員		式	1			第24号明細表
管路				(単独工区)	式	1			
	管きょ工(開削)<管径200mm>				式	1			
		管路土工			式	1			
			管路掘削		m3	357			第25号明細表
			管路埋戻	基礎材 管周り+管頂(t=0.1m), RC-40	m3	64			第26号明細表
			管路埋戻	RC-40	m3	191			第27号明細表
			発生土処理		m3	357			第28号明細表
		管布設工			式	1			

国費

単費

単費

単費

単費

本 工 事 内 訳 表									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			リブ付硬質塩化ビニル管	管径 200mm	m	250.9			第29号明細表
			継手類		式	1			第30号明細表
			埋設標識	テープ	m	250			第31号明細表
		管基礎工			式	1			
			碎石基礎	W=0.95m, t=0.1m, RC-40	m	250.9			第32号明細表
		管路土留工			式	1			
			建込簡易土留	H=1.5m, H=2.0m, H=2.5m	式	1			第33号明細表
		地下水低下工			式	1			
			開削水替工		式	1			第34号明細表
	マンホール工				式	1			

単費

単費

単費

単費

単費

単費

本 工 事 内 訳 表									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		組立マンホール工			式	1			
			組立0号マンホール		箇所	4			第35号明細表
			組立1号マンホール		箇所	3			第36号明細表
	取付管およびます工				式	1			
	管路土工				式	1			
			管路掘削		m3	62			第37号明細表
			管路埋戻	管下・管周り・管頂, 砕砂	m3	20			第38号明細表
			管路埋戻	RC-40	m3	22			第39号明細表
			発生土処理		m3	62			第40号明細表
		ます設置工			式	1			

単費

単費

単費

単費

単費

単費

本 工 事 内 訳 表									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			ます		箇所	28			第41号明細表
		取付管布設工			式	1			
			取付管		箇所	28			第42号明細表
	付帯工				式	1			
		舗装撤去工			式	1			
			舗装版切断	アスファルト舗装版	m	700			第43号明細表
			舗装版破砕	アスファルト舗装版	m2	330			第44号明細表
			殻運搬処理	アスファルト塊	m3	16			第45号明細表
		舗装復旧工			式	1			
			下層路盤	RC-40	m2	333			第46号明細表

単費

単費

単費

単費

単費

単費

本 工 事 内 訳 表										
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
			表層（仮復旧）	再生密粒度AS13	m2	333			第47号明細表	単費
	仮設工				式	1				
		安全費			式	1				
			交通誘導員		式	1			第48号明細表	単費
	直接工事費				式	1				
	共通仮設費				式	1				
		事業損失防止費			式	1			第49号明細表	
		率計算分			式	1				
		運搬費			式	1			第50号明細表	
		準備費			式	1			第51号明細表	

本 工 事 内 訳 表										
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
		技術管理費			式	1			第52号明細表	
	純工事費				式	1				
	現場管理費				式	1				
		率計算分			式	1				
	工事原価				式	1				
	一般管理費等				式	1				
		一般管理費			式	1				
			率計算分		式	1				
		契約保証費			式	1				
	工事価格				式	1				

参考図書

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

組立0号マンホール（既設） 1箇所当たり明細表								
第11号 明細表 A810509 A04								
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
0号マンホール削孔費	250m/m 塩ビ管 φ200用	箇所	1					
底部工(組立式)	人力打設18-8-40(高炉) インハート付底塊 使用しない	箇所	1				第10号単価表	
合 計		箇所	1					

組立1号マンホール 3箇所当たり明細表								
第12号の1 明細表 A810509 A01								
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
[市場単価]組立マンホール工	1号(内径900mm) マンホール深さ 2m以下	箇所	3				第11号単価表	
マンホール用鉄蓋 T-25 浮上防止型 無収縮ポリ塩化ビニル	指定絵柄入り φ600用	組	3					
1号マンホール(内径900m/m)	調整金具 25mm	組	3					
1号マンホール(内径900m/m)	調整リンク φ600 PA 10	個	1					
1号マンホール(内径900m/m)	調整リンク φ600 PA 15	個	2					
1号マンホール(内径900m/m)	斜壁 φ600×900 PT1 60	個	3					
1号マンホール(内径900m/m)	躯体フック PM1 90	個	3					
1号マンホール(内径900m/m)	底版 PB1	個	3					
1号マンホール削孔費	200m/m 塩ビ管 φ150用	箇所	1					
1号マンホール削孔費	250m/m 塩ビ管 φ200用	箇所	5					

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

第34号 明細表 A810145 A02 開削水替工 1式当たり明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポンプ 運転	作業時排水 発動発電機	日					第8号単価表
据付・撤去工		現場	1				第9号単価表
合 計		式	1				

第35号の1 明細表 A810508 A02 組立0号マンホール 4箇所当たり明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
[市場単価]組立マンホール工	0号(内径750mm) マンホール深さ 2m以下	箇所	3				第28号単価表
[市場単価]組立マンホール工	0号(内径750mm) マンホール深さ 2m超～3m以下	箇所	1				第29号単価表
マンホール用鉄蓋 T-25 浮上防止型 無収縮モルタル	指定絵柄入り φ 600用	組	4				
0号マンホール(内径750m/m)	調整金具 25mm	組	4				
0号マンホール(内径750m/m)	調整リンク ^φ φ 600 PA 5	個	3				
0号マンホール(内径750m/m)	調整リンク ^φ φ 600 PA 15	個	1				
0号マンホール(内径750m/m)	斜壁 φ 600×750 PTO 45	個	1				
0号マンホール(内径750m/m)	斜壁 φ 600×750 PTO 60	個	3				
0号マンホール(内径750m/m)	躯体フロック PMO 60	個	3				
0号マンホール(内径750m/m)	躯体フロック PMO 150	個	1				

第35号の2

明細表 A810508 A02

組立0号マンホール 4箇所当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
0号マンホール(内径750m/m)	底 版 PBO	個	4				
0号マンホール削孔費	200m/m 塩ビ管 φ150用	箇所	4				
底部工(組立式)	人力打設18-8-40(高炉) インパット付底塊 使用しない	箇所	4				第30号単価表
合 計		箇所	4				
単位当り		箇所	1				

第36号の1

明細表 A810509 A02

組立1号マンホール 3箇所当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
[市場単価]組立マンホール工	1号(内径900mm) マンホール深さ 2m以下	箇所	2				第11号単価表
[市場単価]組立マンホール工	1号(内径900mm) マンホール深さ 2m超～3m以下	箇所	1				第31号単価表
マンホール用鉄蓋 T-25 浮上防止型 無収縮モルタル	指定絵柄入り φ600用	組	3				
ロック付転落防止梯子		個	1				
1号マンホール(内径900m/m)	調整金具 25mm	組	3				
1号マンホール(内径900m/m)	調整リンク φ600 PA 5	個	1				
1号マンホール(内径900m/m)	調整リンク φ600 PA 10	個	2				
1号マンホール(内径900m/m)	斜壁 φ600×900 PT1 60	個	3				
1号マンホール(内径900m/m)	躯体フロック PM1 90	個	2				
1号マンホール(内径900m/m)	躯体フロック PM1 150	個	1				

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

第48号 明細表 A840127 A02 交通誘導員 1式当たり明細表								
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
交通誘導警備員B		人					通期	
合 計		式	1					

第49号 明細表 A02000 A01 事業損失防止費 1式当たり明細表								
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
家屋調査	木造建物A 70㎡-130㎡未満	棟	3					
家屋調査	木造建物A 70㎡未満	棟	3					
家屋調査	工作物 100㎡未満	箇所	10					
合 計		式	1					

単費

単費

単費

第50号 明細表 A03000 A01 運搬費 1式当たり明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仮設材等の運搬	製品長:12m以内 L=4.9km	回	2				第49号単価表
仮設材等の積込み・取卸し費	鋼矢板, H形鋼, 覆工板, 敷鉄板等 基地積込~現場取卸積込~基地取卸	式	1				第50号単価表
合 計		式	1				

国費

第51号 明細表 A04000 A01 準備費 1式当たり明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
試験掘工	標準断面 長2.0m×幅1.0m×深1.2m	箇所	2				第51号単価表
試験掘工	標準断面 長2.0m×幅1.0m×深1.2m	箇所	6				第52号単価表
合 計		式	1				

国費

単費

第1号 単価表 C0101 J01		機械掘削工(バックホ) 100m3当たり単価表				排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役			人				通期
普通作業員			人				通期
バックホ運転		割増なし 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間				第33号単価表
諸雑費			式	1			
合 計			m3	100			
単位当り			m3	1			

第3号		単価表 C0112 J01		機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸ材) 100m3当たり単価表				排分2次 山積0.28m3(平積0.2m3) 流用土又は別途計上 A-1-10	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役				人					通期
普通作業員				人					通期
ﾊﾞｯｸ材運搬		割増なし 排分2次 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間					第33号単価表
タンバ縮固め				m3	100				第34号単価表
諸雑費				式	1				
合 計				m3	100				
単位当り				m3	1				

[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

第13号				単価表 C0100 J01				機械掘削工(小型ハッパ) 100m3当たり単価表				掛2次 山積0.13m3(平積0.10m3)			
								A-1-5							
名 称		規 格		単位	数	量	単 価	金 額	攤	摘 要					
土木一般世話役				人						通期					
普通作業員				人						通期					
ハッパ(クロー型)運転		割増なし 排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)		日						第43号単価表					
諸雑費				式	1										
合 計				m3	100										
単位当り				m3	1										

第15号 単価表 C0111 J01		機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸｸﾗﾝﾁ) 100m3当たり単価表				基幹2次 山積0.13m3(平積0.10m3) 流用土又は別途計上 A1-9	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					通期
普通作業員		人					通期
ﾊﾞｯｸｸﾗﾝﾁ(ｸﾚｰﾝ型)運転	割増なし 排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	日					第43号単価表
タンバ締め		m3	100				第34号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単位当り		m3	1				

[illegible][illegible]

(R07SEGE001-0) 1 地区 石巻(旧石巻市・旧河南町・旧河北町・旧桃生)							
P. 17							
第17号	単価表	B0305 J01	[市場単価]ます設置工(塩化ビニル製) 1箇所当たり単価表				ます径 200mm A-12-14
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
塩化ビニル製ます設置工(材共)	ます(径200)	箇所	1				通期
合 計		箇所	1				

(R07SEGE001-0) 1 地区 石巻(旧石巻市・旧河南町・旧河北町・旧桃生)							
P. 19							
第19号	単価表	SPG4303010 J01	舗装版切断 1m当たり単価表				アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下 IV-3-③-1
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
コンクリートカット機料	パキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級 プレート 径φ56cm	使用日					
特殊作業員		人					通期
土木一般世話役		人					通期
普通作業員		人					通期
コンクリートカット(プレート)	径18インチ	枚					
ガソリン	レギュラー	L					
施工パッケージ単価		m	1				
合 計		m	1				

(R07SEGE001-0) 1 地区 石巻(旧石巻市・旧河南町・旧河北町・旧桃生)							
P. 18							
第18号	単価表	B0306 J01	[市場単価]取付管布設及び支管取付工 1箇所当たり単価表				5m以上12m未満 管径 150mm A-12-14
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
取付管布設及び支管取付工(材共)	管径150	箇所	1				通期
合 計		箇所	1				

(R07SEGE001-0) 1 地区 石巻(旧石巻市・旧河南町・旧河北町・旧桃生)							
P. 20							
第20号	単価表	SPG4302010 J01	舗装版破碎 1m2当たり単価表				アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下 積込有り IV-3-②-2
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
バックホウ(ホウ型・後方超小旋回型・超低)	山積0.45m3(平積0.35m3)	日					通期
土木一般世話役		人					通期
運転手(特殊)		人					通期
普通作業員		人					通期
軽油	バトロ-4給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価		m2	1				
合 計		m2	1				

[illegible]

第23号の1 単価表 SPG4102030 J03		表層（車道・路肩部） 1m2当たり単価表		1. 毎平方1層平均仕上り厚30mm以下 30mm 再生密粒度アスコン(13) IV-1-②-2			
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
振動ロー(舗装用) 機料	ハンド・ガイド式 運転質量0.5～0.6t	供用日					
振動コンパクタ機料	前進型 機械質量40～60kg	供用日					
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
土木一般世話役		人					通期
アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t					
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L					
ガソリン	レギュラー	L					
軽油	バトロ-4給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価		m2	1				

(07)SG0001-07		1 地区 石巻(旧石巻市・旧河内町・旧河北町・旧松山)		F. 26						
第22号	単価表	SPG4101030_J01		下層路盤（歩道部）		1m2当たり単価表		2層施工・全仕上り厚270mm 再生フラッシュアソ RC-40 IV-1-(1)-5		
名 称		規 格		単位	数	量	単 価	金 額	雑	摘 要
小型ベッパ材[クロー型]		山積 0.11m3 (平積 0.08)		日						通期
振動ロー[舗装用] (搭乗・コンバインド式)		運転質量3～4t		日						通期
普通作業員				人						通期
運転手(特殊)				人						通期
特殊作業員				人						通期
再生フラッシュアソ		RC-40		m3						
軽油		バトロ-給油 1.2号		L						
施工パッケージ単価				m2	1					
合 計				m2	1					

[illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

(R07SEG001-0) 1 地区 石巻(旧石巻市・旧河南町・旧河北町・旧桃生)							P. 37
第36号	単価表 C012401 J01	建込工(両側分) 10m当たり単価表					掘削深 1.5m以下 A-1~27
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					通期
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
バックホウ(クローラ型)運転	割増なし 標準型 排対2次 山積0.29m3(平積0.2m3)	時間					第48号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

(R07SEG001-0) 1 地区 石巻(旧石巻市・旧河南町・旧河北町・旧桃生)							P. 39
第38号	単価表 C012401 J02	建込工(両側分) 10m当たり単価表					掘削深 2.0m以下 A-1~27
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					通期
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
バックホウ(クローラ型)運転	割増なし 標準型 排対2次 山積0.29m3(平積0.2m3)	時間					第48号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

(R07SEG001-0) 1 地区 石巻(旧石巻市・旧河南町・旧河北町・旧桃生)							P. 38
第37号	単価表 C012402 J01	引抜工(両側分) 10m当たり単価表					掘削深 1.5m以下 A-1~27
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					通期
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
リフタリフン〔リフタ型・油圧伸縮 ジブ型〕	4.8〜4.9t吊	日					通期
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

(R07SEG001-0) 1 地区 石巻(旧石巻市・旧河南町・旧河北町・旧桃生)							P. 40
第39号	単価表 C012402 J02	引抜工(両側分) 10m当たり単価表					掘削深 2.0m以下 A-1~27
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					通期
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
リフタリフン〔リフタ型・油圧伸縮 ジブ型〕	4.8〜4.9t吊	日					通期
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

コンクリート 1m3当たり単価表							小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) H-4-D-4	
名 称	規 格	単位	数	量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人						通期
土木一般世話役		人						通期
特殊作業員		人						通期
生コンクリート	高炉B 18-8-40	m3						
施工パッケージ単価		m3	1					
合 計		m3	1					

[illegible][illegible][illegible]

(R07SEGE001-0) 1 地区 石巻(旧石巻市・旧河南町・旧河北町・旧桃生)										P. 45	
第44号		単価表		S022000 J01		ダンプトラック運転 1日当たり単価表				割増なし ワンロード・デ・イゼル 2t積級 良好	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要
運転手(一般)				人							通期
軽油		バートー4給油 1.2号		L							
ダンプトラック損料		ワンロード・デ・イゼル 2t積級		底用目							
ダンプ 1台損耗費及び補修費		2〜3t 良好		底用目							
諸雑費				式	1						
合 計				日	1						

(R07SEGE001-0) 1 地区 石巻(旧石巻市・旧河南町・旧河北町・旧桃生)										P. 47	
第46号		単価表 C012402 J03		引抜工(両側分) 10m当たり単価表						掘削深 2.5m以下	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額		雑	摘 要	
土木一般世話役				人						通期	
特殊作業員				人						通期	
普通作業員				人						通期	
トラックレーン〔オスゾフ型・油圧伸縮ジブ型〕		4.8～4.9t吊		日						通期	
諸雑費				式	1						
合 計				m	10						
単位当り				m	1						

(R07SEGE001-0) 1 地区 石巻(旧石巻市・旧河南町・旧河北町・旧桃生)

P. 46

第45号

単価表

C012401 J03

建込工(両側分) 10m当たり単価表

掘削深 2.5m以下

A-1-27

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					通期
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
バックホウ(クローラ型)運転	割増なし 標準型 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間					第48号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

(R07SEGE001-0) 1 地区 石巻 (旧石巻市・旧河南町・旧河北町・旧桃生)										P. 48	
第47号		単価表 C0201 A01		モルタル塗工 1㎡当たり単価表						上塗り厚み 20mm モルタル配合 1:2 A-2-6	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要
左官				人							通期
普通作業員				人							通期
モルタル工		配合1:2		m3	0.02						
諸雑費				式	1						
合 計				㎡	1						

第48号	単価表	S001020 J01	ﾊﾞｯｸｸﾗ(ｸﾚｰ型)運転 1時間当たり単価表				割増なし 標準型 乗取2次 山積0.28m3(平積0.2m3)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					通期
軽油	ﾊﾞﾄﾍﾞｰﾙ給油 1.2号	L					
ﾊﾞｯｸｸﾗ(ｸﾚｰ型)損料	標準型・排出ｽﾄﾛﾝｸﾞ対策型(第2次基準値) 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間	1				

第50号	単価表	S102020 A02	仮設材等の積込み・取卸し費 1式当たり単価表				鋼欠板,旧形鋼,腐工板,敷鉄板等 基地積込～現場取卸積込～基地取卸 1～2～②～17
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
積込み, 取卸し費	基地積込～現場取卸 仮設材等	t	7.3				
積込み, 取卸し費	現場積込～基地取卸 仮設材等	t	7.3				
合 計		式	1				

第49号	単価表	S102010 A03	仮設材等の運搬 1回当たり単価表				製品長:12m以内 L=4.9km 1～2～②～16
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仮設材運搬費		t	7.3				
合 計		回	1				

第51号の1	単価表	B000000000002 A01	試験掘工 1箇所当たり単価表				標準断面 長2.0m×幅1.0m×深1.2m
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	m	6				第19号単価表
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下 積込有り	m2	2				第20号単価表
殻運搬	舗装版破砕 D1D区間有り 運搬距離4.5km以下	m3	0.1				第53号単価表
建設廃棄物処理費 中間処理・ 再生資源化施設	石巻 重吉興業㈱ リサイクルセンター ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	m3	0.1				
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸｸﾗ)	排対2次 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.1				第13号単価表
床掘り	土砂 現場制約あり	m3	1.2				第54号単価表
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸｸﾗ)	排対2次 山積0.13m3(平積0.10m3) 再生ｸﾞﾗﾝｳﾞｴｰｼｮﾝ RC-40	m3	1.8				第55号単価表
露生土処分工(機械積込み)	2t積,排対2次 山積0.13m3 D1D区間無し 運搬距4.0km	m3	0.5				第56号単価表
下層路盤 (歩道部)	2層施工 全仕上り厚270mm 再生ｸﾞﾗﾝｳﾞｴｰｼｮﾝ RC-40	m2	2				第22号単価表
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層平均仕上り厚50mm以下) 30mm 各種②.30以上②.40②.53未満⑦ﾌｧｼﾝ	m2	2				第57号単価表

[illegible][illegible]

第52号の1		単価表 B0000000002 A02		試験掘工 1箇所当たり単価表		標準断面 長2.0m×幅1.0m×深1.2m	
名 称	規 格	単位	数	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	m	6				第19号単価表
舗装版破砕	アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下 積込有り	m ²	2				第20号単価表
設置搬	舗装版破砕 D1D区間有り 運搬距離4.5km以下	m ³	0.1				第53号単価表
建設廃棄物処理費 中間処理・再生資源化施設	石巻 重吉興業㈱ リサイクルセンター アスファルト塊	m ³	0.1				
機械掘削工 (小型ベッパ)	排対2次 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1.1				第13号単価表
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1.2				第54号単価表
機械投入埋戻工 (小型ベッパ)	排対2次 山積0.13m ³ (平積0.10m ³) 再生フラッシュ RC-40	m ³	1.8				第55号単価表
落生土処分工 (機械積込み)	2t積 排対2次 山積0.13m ³ D1D区間無し 運搬距離4.0km	m ³	0.5				第58号単価表
下層路盤 (歩道部)	2層施工 全仕上り厚270mm 再生フラッシュ RC-40	m ²	2				第22号単価表
表層 (歩道部)	1.4m未満 (1層平均仕上り厚50mm以下) 30mm 各種 (2.30以下 40以上 30未満) 7727	m ²	2				第57号単価表

[illegible]

(R07SEGE001-0) 1 地区 石巻(旧石巻市・旧河南町・旧河北町・旧桃生)								P. 57
第54号	単価表	SPG2103010 J01	床掘り 1m3当たり単価表			土砂 現場制約あり II-1-③-4		
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人					通期	
施工パッケージ単価		m3	1					
合 計		m3	1					

(R07SEGE001-0) 1 地区 石巻(旧石巻市・旧河南町・旧河北町・旧桃生)								P. 59
第56号	単価表	C0115 A01	発生土処分工(機械積込み) 1m3当たり単価表			2t積、排対2次 山積0.13m3 D1D区間無し 運搬距4.0km A-1-13		
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
発生土運搬工(2t積級、機械積込み)	2t積、排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3) D1D区間有り 運搬距離4km	m3	1				第16号単価表	
発生土処分費	7コ-建設	m3	1					
合 計		m3	1					

(R07SEGE001-0) 1 地区 石巻(旧石巻市・旧河南町・旧河北町・旧桃生)								P. 58
第55号	単価表	C0111 J02	機械投入埋戻工(小型パツカ紡) 100m3当たり単価表			排対2次 山積0.13m3(平積0.10m3) 再生クラッシャー RC-40 A-1-9		
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役		人					通期	
普通作業員		人					通期	
再生クラッシャー	RC-40	m3	126					
パツカ紡(クラ型)運転	割増なし 排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	日					第43号単価表	
タンバ締固め		m3	100				第34号単価表	
諸雑費		式	1					
合 計		m3	100					
単位当り		m3	1					

(R07SEGE001-0) 1 地区 石巻(旧石巻市・旧河南町・旧河北町・旧桃生)								P. 60
第57号	単価表	SPG4102060 J01	表層(歩道部) 1m2当たり単価表			1.4m未満(1層平均仕上り厚30mm以下) 30m 各種2.30以上2.40(m未満)757 IV-1-②-8		
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
振動アラ(舗装用)損料	ハンド・パッド式 運転質量0.5～0.6t	使用日						
振動コンベータ損料	前進型 機械質量40～60kg	使用日						
特殊作業員		人					通期	
普通作業員		人					通期	
土木一般世話役		人					通期	
アスファルト合材	再生AS安定処理	t						
ガソリン	レギュラー	L						
軽油	ベトナム4給油 1.2号	L						
施工パッケージ単価		m2	1					
合 計		m2	1					

積 算 情 報 表

(R07SEGE001-0)

P. 1

項 目	内 容	項 目	内 容
積算区分	実施	(週休2日) 労務単価係数	1.02
変更回数	当初	(週休2日) 交替制工事	なし
積算基準パターン	54:令和6年度基準(消費税10%) R6.11適用 R6週休2日補正	(週休2日) 市場単価係数	適用する
施行主体名		現場環境改善費	計上しない
設計書名(1行目)	西流下3号門脇1号準幹線築造工事	現場環境改善費地域	
設計書名(2行目)		現場管理地域補正	市街地(DIDD補正)(1)
設計書名(3行目)		現場管理費率の補正(施工時期)	なし
工事箇所 石巻市 地内	石巻市泉町四丁目	一般管理費補正率	0%
路線・河川名		契約保証費区分	計算区分3
工事番号		契約保証費率	金銭的保証
設計年度	令和07年度	夜間補正区分	補正なし
単価適用地区	01 石巻(旧石巻市・旧河南町・旧河北町・旧桃生)	夜間補正率	0%
設計年月日	令和07年09月01日	冬期間補正区分	補正なし
単価適用日付	令和07年09月01日(89)	冬期間補正率	0%
適用率	17 下水道工事(2)	昼夜間補正区分	補正なし
間接工事費の被災地補正	3:復興係数(令和5年)	昼夜間補正率	0%
前払金支出割合区分	35%を超える	着工年月日	令和 年 月 日
共通仮設費補正	市街地(DIDD補正)(1)	竣工期限	令和 年 月 日
週休2日の補正	1:工期全体(通期)の週休2日	工期開始	令和 年 月 日
(週休2日) 共通仮設費	1.02	工期終了	令和08年03月31日
(週休2日) 現場管理費	1.03	工期日数	0日
(週休2日) 機械経費係数	1.02	①原請負契約[工期開始]	令和 年 月 日