

変更契約情報

26-008-06

請 負 人		株式会社 内海建設工業	
工事（業務）名		石巻（鹿立浜・竹浜）地区防災集団移転宅地造成関連付帯工事	
項 目		① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	37,260,000円	37,260,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 4月22日	平成27年 7月29日
	工 期 (履行期間)	平成26年 4月22日から 平成26年11月28日まで	平成26年 4月22日から 平成27年 8月28日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	43,566,120円 (増)減額 6,306,120円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年 8月26日	
	工 期 (履行期間)	平成26年 4月22日から 平成27年 8月28日まで	
変 更 内 容	<p>鹿立浜地区</p> <p>1 現地精査の結果、送水管布設工を L=137.8m から 9.6m 減工し、L=128.2m に変更する。</p> <p>2 送水管布設部の舗装復旧について、当初、半幅復旧を計画したが、宅地造成工事に伴う大型ダンプの通行による舗装版の傷み及び掘削時の片側交互通行による舗装版の傷みから、道路管理者との協議により全幅復旧とし、県漁港施工分の減工を含み A=345 m²から 200 m²増工し A=545 m²に変更する。</p> <p>3 上記増工に伴う作業日数の増加により安全費も合わせて変更する。</p> <p>竹浜地区</p> <p>4 現地精査の結果、配水管布設工を L=383.4m から 7.7m 減工し、L=375.7m に変更する。</p> <p>5 配水管布設部の舗装復旧について、当初、半幅復旧を計画したが、宅地造成工事に伴う大型ダンプの通行による舗装版の傷み及び掘削時の片側交互通行による舗装版の傷みから、道路管理者との協議により全幅復旧とし、A=1,020 m²から 320 m²増工し A=1,340 m²に変更する。</p> <p>6 災集団移転宅地造成工事に伴う大型ダンプの通行により舗装版が傷み、道路管理者との協議の結果、修繕の指示があったため、舗装版打替工 A=659 m²及び舗装版修繕工 A=71 m²を新たに計上する。</p> <p>7 上記増工に伴う作業日数の増加により安全費も合わせて変更する。</p>		