

変更契約情報

26-246-3

請 負 人		(株)東北建設	
工 事 (業 務) 名		災復 3 2 号東 2 7 ~ 3 1 処理分区汚水管渠災害復旧工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	3 4 1 , 7 1 5 , 2 4 0 円	3 4 1 , 7 1 5 , 2 4 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 1 2 月 5 日	平成 2 7 年 9 月 2 8 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 1 2 月 6 日 から 平成 2 7 年 3 月 3 1 日 まで	平成 2 6 年 1 2 月 6 日 から 平成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	3 2 8 , 5 3 4 , 9 2 0 円 減額 1 3 , 1 8 0 , 3 2 0 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 8 年 3 月 2 7 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 1 2 月 6 日 から 平成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで	
変 更 内 容		<ul style="list-style-type: none"> ・着手前測定の結果、一部路線について、管のたるみ及び滞水が無く、勾配も確保できることから、路線を減工としたい。このことから、復旧延長を 1617.9m から 15.1m 減工し 1602.8m に変更する。 ・工事施工に当り現地調査を行った結果、被災が無かった取付管工及びます工を減工したい。このことから、取付管工の復旧箇所数を 102 箇所から 95 箇所減工し 7 箇所とし、ます工については 102 箇所から 77 箇所減工し 25 箇所に変更する。 ・舗装本復旧工において、当市道路災害復旧工事と工程調整を行った結果、一体的な整備を図るため本復旧 1071 m²及びマンホール嵩下げ工 41 箇所を全て減工に変更する。 ・推進工において、作業ヤードの設置が困難として高耐荷力泥土圧方式一工程式工法を採用していたが、現場を再調査した結果、車上プラントを使用しての施工が可能である事が判明したため、高耐荷力泥水方式一工程式工法へ変更する。 ・在来の埋戻し土の一軸圧縮試験を行った結果、セメントの配合量を当初の 50kg/m³ から 28kg/m³ に変更する。 ・本工事が平成 24 年 10 月 1 日から施行している「石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用」の対象工事となっているため、単価適用日を契約時に変更し、別紙設計書により請負金額を変更する。 	