

工 事 番 号	主 管 課 長	課 長 補 佐	係 長	照 査	設 計 者
<div>線</div> <div>石巻市 前谷地字石神下</div> <div>地内</div>					
令和 7 年度					
工事名	前谷地字石神下地内耐震性貯水槽設置工事 <div>実 施 設 計 書</div>				
<div>一金</div> <div>工 費</div> <div>内</div> <div>円</div>			起		
			工		
<div>工 期</div> <div>自 令和 年 月 日</div> <div>至 令和 8 年 2 月 27 日</div> <div>日間</div>			理		
			由		
			施		
			工		
			方		
			法		
			其		
			他		

< 概 要 >

耐震性貯水槽設置		
作業土工		一式
耐震性貯水槽設置工（40m3）	N=1基	
構造物撤去工		一式
給水管撤去復旧工		一式
舗装工	A=81m2	
仮設工（水替）		一式

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	耐震性貯水槽設置工				式	1			
		作業土工			式	1			
			床掘り(掘削)		m3	130			第1号明細表
			埋戻し	最小埋戻幅4m以上 購入土	m3	90			第2号明細表
			埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満 購入土	m3	7			第3号明細表
			埋戻し	最大埋戻幅1m未満 購入土	m3	3			第4号明細表
			基面整正		m ²	20			第5号明細表
			土砂等運搬処分	DID区間無し 運搬距離5.5km以下, 齋藤建設 (株)	m3	130			第6号明細表
		地盤改良工			式	1			
			深層混合改良工		本	45			第7号明細表

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		耐震性貯水槽設置工			式	1			
			耐震性貯水槽設置工		基	1			第8号明細表
			基礎砕石	RC-40 t=30cm	m ²	18			第9号明細表
			基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0.9			第10号明細表
			床版コンクリート	$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$	m ³	7			第11号明細表
			鉄筋工	D16 (SD345)	t	0.96			第12号明細表
			鉄筋工	D13 (SD345)	t	0.03			第13号明細表
			頂版コンクリート	$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$	m ³	5			第14号明細表
			型枠	一般型枠, 鉄筋構造物	m ²	8			第15号明細表
			補強コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0.3			第16号明細表

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			型枠	一般型枠, 小型構造物	m ²	2			第17号明細表
		標識工			式	1			
			標識設置		箇所	1			第18号明細表
		給水工			式	1			
			給水工		式	1			第19号明細表
	舗装復旧工				式	1			
		アスファルト舗装工			式	1			
			下層路盤	2層施工 t=250mm, RC-40	m ²	39			第20号明細表
			表層	W=1.4m未満, t=50mm 再生密粒度As20F	m ²	81			第21号明細表
	構造物撤去工				式	1			

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		構造物取壊し工			式	1			
			コンクリート取壊し運搬処理	コンクリート有筋, (株)サンクリン工業	m3	17			第22号明細表
			コンクリート取壊し運搬処理	コンクリート無筋, (株)サンクリン工業	m3	0.2			第23号明細表
			ネットフェンス撤去		m	20			第24号明細表
			水利標識板撤去		基	1			第25号明細表
			舗装版切断	アスファルト舗装版厚15cm以下	m	140			第26号明細表
			舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害無, 舗装版厚15cm以下 積込有	m ²	44			第27号明細表
			アスファルト殻運搬処分	(株)木村土建	m3	2			第28号明細表
			現場発生品及び支給品運搬		t	0.2			第29号明細表
			スクラップ	ネットフェンス・水利標識	t	-0.2			第30号明細表

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	給水管撤去復旧工				式	1			
		管路土工			式	1			
			床掘り(掘削)	小規模	m3	30			第31号明細表
			埋戻し	最大埋戻幅1m未満 購入土	m3	1			第32号明細表
			埋戻し	最大埋戻幅1m未満 RC-40	m3	30			第33号明細表
			土砂等運搬処分	DID区間無し 運搬距離5.5km以下, 齋藤建設(株)	m3	30			第34号明細表
		管布設撤去工			式	1			
			管布設工		式	1			第35号明細表
			既設管撤去		式	1			第36号明細表
	仮設工				式	1			

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		ポンプ工			式	1			
			ポンプ水替工		式	1			第37号明細表
		交通管理工			式	1			
			交通誘導員		式	1			第38号明細表
	直接工事費				式	1			
	共通仮設費				式	1			
		率計算分			式	1			
		運搬費			式	1			第39号明細表
		技術管理費			式	1			第40号明細表
	純工事費				式	1			

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	現場管理費				式	1			
		率計算分			式	1			
	工事原価				式	1			
	一般管理費等				式	1			
		一般管理費			式	1			
			率計算分		式	1			
		契約保証費			式	1			
	工事価格				式	1			
		消費税等相当額			式	1			
	本工事費				式	1			

参考図書

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

明細表 A854530 A01

基面整正 1m²当たり明細表

[illegible]

明細表 A510125 A01

DID区間無し 運搬距離5.5km以下
齋藤建設 (株)

[illegible]

深層混合改良工 1本当たり明細表

[illegible]

耐震性貯水槽設置工 1基当たり明細表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

明細表 A000000000008 A02

$$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$$
[illegible]

D16 (SD345)

[illegible]

D13 (SD345)

[illegible]

明細表 A000000000008 A03

 $\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$ [illegible]

[illegible]

第16号	明細表 A000000000008 A04	補強コンクリート 1m3当たり明細表						σ ck=18N/mm2					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設生コンクリート各種		m3	1							第11号単価表	
合 計				m3	1								

明細表 A000000000009 A02

一般型枠 小型構造物

[illegible]

標識設置 1箇所当たり明細表

[illegible]

給水工 1式当たり明細表

[illegible]

明細表 A00000000020 A01

2層施工 t=250mm
RC-40

[illegible]

第21号	明細表 A00000000021 A01	表層 1㎡当たり明細表						W=1.4m未満 t=50mm 再生密粒度As20F
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
表層（車道・路肩部）	1. 4m未満(1層平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/㎡未満)アスコン	㎡	1				第20号単価表	
合 計		㎡	1					

第22号	明細表 A511112 A01	コンクリート取壊し運搬処理 1m3当たり明細表						コンクリート有筋 (株)サングリーン工業							
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要		
構造物とりこわし工		機械施工 鉄筋構造物		m3	1							第21号単価表			
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離18.5km以下		m3	1							第22号単価表			
建設廃棄物処理費 中間処理・ 再生資源化施設		石巻 (株)サングリーン工業 コンクリート有筋		m3	1										
合 計				m3	1										

[illegible]

第24号 明細表 A000000000005 A01

[illegible]

水利標識板撤去 1基当たり明細表

[illegible]

アスファルト舗装版厚15cm以下

[illegible]

第27号	明細表 A000000000015 A01	舗装版破碎 1㎡当たり明細表						アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下 積込有					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下 積込有り		m2	1							第28号単価表	
合 計				㎡	1								

(株)木村土建

[illegible]

現場発生品及び支給品運搬 1 t 当たり明細表

[illegible]

明細表 A000000000012 A02

ネットフェンス・水利標識

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

明細表 A510125 A02

DID区間無し 運搬距離5.5km以下
齋藤建設 (株)

[illegible]

第35号 明細表 A000000000023 A01 管布設工 1式当たり明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダクタイル鋳鉄管切断	φ 150	口	1				第32号単価表
ダクタイル鋳鉄管布設	φ 150	m	2				第33号単価表
ダクタイル鋳鉄管撤去	φ 150	m	2				第34号単価表
メカニカル継手	φ 150	口	4				第35号単価表
メカニカル継手 VCジョイント	φ 150	個	2				第36号単価表
埋設明示シート		m	2				第37号単価表
合 計		式	1				

第36号 明細表 A000000000022 A01 既設管撤去 1式当たり明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
既設管塩ビ管切断	VP φ 100	箇所	2				第38号単価表
撤去管吊上げ積込み	VP φ 100	m	2				第39号単価表
撤去管吊上げ積込み	VP φ 75	m	2				第40号単価表
仕切弁撤去	φ 75	基	2				第41号単価表
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間無し 片道運搬距離14.0km以下	t	0.09				第42号単価表
建設廃棄物処理費 中間処理・再生資源化施設	石巻(株)木村土建 エコラント・キムラ 廃プラスチック(発泡スチロールは別途)	m3	0.1				
合 計		式	1				

ポンプ水替工 1式当たり明細表

[illegible]

交通誘導員 1式当たり明細表

[illegible]

運搬費 1式当たり明細表

[illegible]

技術管理費 1式当たり明細表

[illegible]

第2号 単価表 SPG2103050 J03 埋戻し 1m3当たり単価表 最小埋戻幅4m以上							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ブルドーザー損料	普通・排出ガス対策型(2014年規制) 15t級	供用日					
バックホウ[クローラ型]	山積0.8m3(平0.6m3)	日					通期
運転手(特殊)		人					通期
軽油	ハートル給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価		m3	1				
合 計		m3	1				

第3号		単価表		SPG2103050		J01		埋戻し 1m3当たり単価表					最大埋戻幅1m以上4m未満	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要					
バックホウ[クローラ型]		山積0.8m3(平0.6m3)		日					通期					
振動ローラ[舗装用](ハットガト式)		運転質量0.5～0.6t		日					通期					
タンバ		60～80kg		日					通期					
普通作業員				人					通期					
特殊作業員				人					通期					
運転手(特殊)				人					通期					
軽油		ハートル給油 1.2号		L										
ガソリン		レギュラー		L										
施工パッケージ単価				m3	1									
合 計				m3	1									

第4号 単価表 SPG2103050 J02 埋戻し 1m3当たり単価表 最大埋戻幅1m未満							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
バックホウ(クローラ型)損料	後方超小旋回・超低・排対型(2014年規制) 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日					
タンパ	60～80kg	日					通期
普通作業員		人					通期
特殊作業員		人					通期
運転手(特殊)		人					通期
軽油	ハトロール給油 1.2号	L					
ガソリン	レギュラー	L					
施工パッケージ単価		m3	1				
合 計		m3	1				

[illegible]

第7号 単価表 S221246 J02 スリ-攪拌工 1本当たり単価表								単軸施工 φ800～1200mm 打設長8m以上9m未満 杭長3.6m	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
土木一般世話役		人					通期		
特殊作業員		人					通期		
普通作業員		人					通期		
改良材		t	1.98						
深層混合処理機運転	(スリ-式) 単軸式・小型地盤改良 27.4kN	日					第45号単価表		
スリプ ラント運転	スリプ ラント(全自動) 能力10m ³ /h	日					第46号単価表		
諸雑費		%							
合 計		本	1						

第8号

単価表 B000000000003 A01

耐震性貯水槽 1式当たり単価表

FSV44C, 側版4分割

[illegible]

第9号 単価表 B000000000013 A01 据付工 1式当たり単価表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
側版工		式	1				
底版工		式	1				
頂版工		式	1				
吸管投入孔及び集水ピット工		式	1				
補助セグメント工		式	1				
内部フレーム工		式	1				
外面FRPコーティング工 (材料費込み)		式	1				
内面FRPコーティング工 (材料費込み)		式	1				
合 計		式	1				

第10号 単価表 SPG2202010 J01 基礎碎石 1m2当たり単価表 厚さ27.5cmを超え30.0cm以下 再生クラッシャー 40～0								
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
バックホウ[クローラ型]	山積0.8m3(平0.6m3)	日					通期	
普通作業員		人					通期	
特殊作業員		人					通期	
運転手(特殊)		人					通期	
土木一般世話役		人					通期	
再生クラッシャー	RC-40	m3						
軽油	ハートル給油 1.2号	L						
施工パッケージ単価		m2	1					
合 計		m2	1					

第11号

単価表 SPG2401010 J01

コンクリート 1m3当たり単価表

小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設
生コンクリート各種

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
バックホウ[クレーン型クレーン付]	山積0.8m3吊2.9t	日					通期
普通作業員		人					通期
特殊作業員		人					通期
土木一般世話役		人					通期
運転手(特殊)		人					通期
生コンクリート	24-8-40-55%	m3					
軽油	ハートル給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価		m3	1				
合 計		m3	1				

単価表 S620100 J03

一般構造物(構造物補正無し)
施工規模10t未満 時間的制約無し

[illegible]

鉄筋工(市場単価) 1 t 当たり単価表

一般構造物(構造物補正無し)
施工規模10t未満 時間的制約無し

[illegible]

第16号	単価表	S621206 J01	道路標識板設置工(案内)(新設)(市場単価) 1m2当たり単価表					封入プリズム・封入レンズ 2.0㎡未満 時間的制約無		
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
標識板設置 案内標識[番号除] 新設		封入プリズム・レンズ 2㎡未満 金具含		m2	1				通期	
合 計				m2	1					

第17号		単価表		S621200 J01		道路標識柱・基礎設置工(路側式)(市場単価) 1基当たり単価表				単柱式 静電粉体塗装(白色)φ60.5 施工規模2基以下 時間の制約無	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額		雑	摘 要	
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式 静電塗装 φ60.5		基	1					通期	
合 計				基	1						

第19号 単価表 SPG4101030 J01 下層路盤（歩道部） 1m2当たり単価表

2層施工 全仕上り厚250mm
再生クラッシャー RC-40

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
小型バックホウ[クローラ型]	山積 0.11m3(平積 0.08)	日					通期
振動ローラ[舗装用](搭乗・コンバインド式)	運転質量3～4t	日					通期
普通作業員		人					通期
運転手(特殊)		人					通期
特殊作業員		人					通期
再生クラッシャー	RC-40	m3					
軽油	ハートル給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価		m2	1				
合 計		m2	1				

第20号の1 単価表 SPG4102030 J01 表層（車道・路肩部） 1m2当たり単価表

1.4m未満(1層平均仕上り厚50mm以下)
50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)アスコン

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
振動ロー(舗装用)損料	ハットガイト式 運転質量0.5～0.6t	供用日					
振動コンパクタ損料	前進型 機械質量40～60kg	供用日					
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
土木一般世話役		人					通期
アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20F)	t					
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L					
ガソリン	レギュラー	L					
軽油	ハートル給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価		m2	1				

第21号		単価表		D402022 A01		構造物とりこわし工 1m3当たり単価表				機械施工 鉄筋構造物	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額		雑	摘 要	
構造物取壊し工 昼間		鉄筋構造物 機械施工 制約無		m3	1					通期	
合 計				m3	1						

単価表 SPG225010 J03

コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし
DID区間無し 運搬距離18.5km以下

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 10t積級(代損耗費及び補修費(良好)を含む)	供用日					
運転手(一般)		人					通期
軽油	パトロール給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価		m3	1				
合 計		m3	1				

第23号		単価表		D402022 A02		構造物とりこわし工 1m3当たり単価表				機械施工 鉄筋構造物	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額		雑	摘 要	
構造物取壊し工 昼間		鉄筋構造物 機械施工 制約無		m3	1					通期	
合 計				m3	1						

単価表 SPG2225010 J04

殻運搬 1m3当たり単価表

コンクリート(無筋)構造物とりこわし
DID区間無し 運搬距離18.5km以下

[illegible]

第26号	単価表	S621216 J01	道路標識柱基礎撤去工(路側式)(市場単価) 1基当たり単価表					単柱式(基礎含む) 施工規模2基以下 時間的制約無	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
標識柱・基礎撤去(路側式)		単柱式 φ 60.5～φ 101.6	基	1				通期	
合 計			基	1					

第27号 単価表 SPG4303010 J01 舗装版切断 1m当たり単価表								アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
コンクリートカット損料	バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級 フレート 径φ56cm	供用日							
特殊作業員		人					通期		
土木一般世話役		人					通期		
普通作業員		人					通期		
コンクリートカット(フレート)	径18インチ	枚							
ガスリン	レギュラー	L							
施工パッケージ単価		m	1						
合 計		m	1						

第28号 単価表 SPG4302010 J01 舗装版破碎 1m2当たり単価表								アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下 積込有り	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
バックホ[クロー型・後方超小旋回型・超低]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日					通期		
土木一般世話役		人					通期		
運転手(特殊)		人					通期		
普通作業員		人					通期		
軽油	ハートル給油 1.2号	L							
施工パッケージ単価		m2	1						
合 計		m2	1						

単価表 SPG225010 J05

舗装版破碎
DID区間無し 運搬距離11.5km以下

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	供用日					
運転手(一般)		人					通期
軽油	パトロール給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価		m3	1				
合 計		m3	1				

第30号 単価表 SPG1203020 J02 現場発生品及び支給品運搬 1 t 当たり単価表								トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間無し 片道運搬距離6.0km以下	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
トラック損料	クレーン装置付 ベーストラック2t積 吊能力2.9t	供用日							
運転手(特殊)		人					通期		
特殊作業員		人					通期		
軽油	パトロール給油 1.2号	L							
施工パッケージ単価		t	1						
合 計		t	1						

第31号		単価表		SPG2103010 J02		床掘り 1m3当たり単価表		土砂 上記以外(小規模)	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
バックホウ(クローラ型)損料		後方超小旋回型・排対型(第2次基準値) 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日					
運転手(特殊)				人					通期
普通作業員				人					通期
軽油		ハ° トロール給油 1.2号		L					
施工パッケージ単価				m3	1				
合 計				m3	1				

第32号

単価表 B000000000008 A01

ダクタイル鋳鉄管切断 1口当たり単価表

 ϕ 150[illegible]

単価表 B000000000004 A04

タタイル鑄鉄管撤去 1m 当たり単価表

 ϕ 150[illegible]

第35号

単価表 B00000000012 A01

メカニカル継手 1口当たり単価表

 ϕ 150[illegible]

第36号

単価表 B00000000012 A02

メカニカル継手 VCジョイント 1個当たり単価表

 ϕ 150[illegible]

第38号		単価表		B000000000001 A01		既設管塩ビ管切断 1箇所当たり単価表				VP φ 100	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額		雑	摘 要	
配管工				人						通期	
普通作業員				人						通期	
諸雑費				%							
合 計				箇所	1						

第39号		単価表		B000000000004 A01		撤去管吊上げ積込み 1m当たり単価表				VP φ 100	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額		雑	摘 要	
硬質塩化ビニル管		VP φ 100 据付		m	0.6					第50号単価表	
合 計				m	1						

[illegible]

第42号	単価表	SPG1203020 J01	現場発生品及び支給品運搬 1 t 当たり単価表					トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間無し 片道運搬距離14.0km以下					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
トラック損料		クレーン装置付 ベーストラック2t積	吊能力2.9t	供用日									
運転手(特殊)				人								通期	
特殊作業員				人								通期	
軽油		パトロール給油 1.2号		L									
施工パッケージ単価				t	1								
合 計				t	1								

第43号 単価表 S251002 J01 ポンプ設置・撤去 1箇所当たり単価表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					通期
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
バックホ(クローラ型)運転(賃料)	山積0.80m3(平積0.60m3)2.9t吊	日					第53号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				

第44号

単価表

S251000 J01

ポンプ

運転工(締切排水工)

1日当たり単価表

排水量0～40m3/h未満 常時排水
揚程10m以下 発動発電機使用

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
工事用水中モータポンプ運転	揚程10m以下 電力を計上しない φ150mm×1台	日					第54号単価表
発動発電機運転(賃料)	25kVA ディーゼル駆動(排対型含む)	日					第55号単価表
諸雑費		%					
合 計		日	1				

第46号

単価表 S025160 J01

スリップ[°]ラント運転 1日当たり単価表スリップメント(全自動) 能力10m³/h[illegible]

第48号	単価表	B00000000010	A01	吊込み据付（機械力） 10m当たり単価表				φ 150
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人					通期	
普通作業員		人					通期	
バックホウ(クローラ型)損料(運転)	標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第2次) 山積0.45m3/平積0.35m3 吊能力2.9t	時間						
ダクタイル鋳鉄管布設	GX-S種 φ 150 L=5m	本	2					
合 計		m	10					
単位当り		m	1					

第49号

単価表 B00000000010 A02

吊込み据付（機械力） 10m当たり単価表

 ϕ 150

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					通期
普通作業員		人					通期
バックホウ(クローラ型) 損料(運転)	標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第2次) 山積0.45m3/平積0.35m3 吊能力2.9t	時間					
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

第50号		単価表		B000000000005		A01		硬質塩化ビニル管 10m当たり単価表				VP φ 100 据付	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要		
配管工				人							通期		
普通作業員				人							通期		
合 計				m	10								
単位当り				m	1								

第51号	単価表	B000000000005	A02	硬質塩化ビニル管 10m当たり単価表						VP φ 75 据付			
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
配管工				人								通期	
普通作業員				人								通期	
合 計				m	10								
単位当り				m	1								

第54号 単価表 S030000 J01

工事用水中モーター[°]ン[°] 運転 1日当たり単価表

揚程10m以下 電力を計上しない
φ 150mm×1台

[illegible]

[illegible]

第57号 単価表 B000000000002 A01 試料採取 1式当たり単価表 事前							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械ボーリング(土質ボーリング)	φ86mm 粘性土・シルト 穿孔深度:50m以下、穿孔方向:鉛直下方	m	5.7				第60号単価表
シンウォールサンプリング	粘性土	本	1				
足場仮設	仮設種類:平坦地足場(高さ0.3m以下) ボーリング深度50m以下	箇所	1				第61号単価表
調査孔閉塞		箇所	1				
給水費(ポンプ運転)	20m以上150m以下	箇所	1				
合 計		式	1				

<div> <div>第58号</div> <div>単価表 B000000000002 A02</div> <div>試料採取 1式当たり単価表</div> <div>事後</div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
機械ボーリング（土質ボーリング）	φ86mm 粘性土・シルト 穿孔深度:50m以下、穿孔方向:鉛直下方	m	17.1				第60号単価表
シンウォールサンプリング	粘性土	本	3				
足場仮設	仮設種類:平坦地足場(高さ0.3m以下) ボーリング深度50m以下	箇所	1				第61号単価表
調査孔閉塞		箇所	3				
給水費(ポンプ運転)	20m以上150m以下	箇所	1				
合 計		式	1				

単価表 DF201010 J01

φ 86mm 粘性土・シルト
穿孔深度:50m以下、穿孔方向:鉛直下方

[illegible]

足場仮設 1箇所当たり単価表

仮設種類:平坦地足場(高さ0.3m以下)
ホーリング深度50m以下

[illegible]

積 算 情 報 表

(R07D000040-0)

P. 112

項 目	内 容	項 目	内 容
積算区分	実施	(週休2日) 労務単価係数	1.02
変更回数	当初	(週休2日) 交替制工事	なし
積算基準パターン	54:令和6年度基準(消費税10%) R6.11適用 R6週休2日補正	(週休2日) 市場単価係数	適用する
施行主体名		現場環境改善費	計上しない
設計書名(1行目)	前谷地字石神下地内耐震性貯水槽設置工事	現場環境改善費地域	
設計書名(2行目)		現場管理地域補正	一般交通影響あり(2)
設計書名(3行目)		現場管理費率の補正(施工時期)	なし
工事箇所 石巻市 地内	石巻市 前谷地字石神下	一般管理費補正率	0%
路線・河川名		契約保証費区分	計算区分3
工事番号		契約保証費率	金銭的保証
設計年度	令和07年度	夜間補正区分	補正なし
単価適用地区	01 石巻(旧石巻市・旧河南町・旧河北町・旧桃生)	夜間補正率	0%
設計年月日	令和07年09月25日	冬期間補正区分	補正なし
単価適用日付	令和07年09月01日 (89)	冬期間補正率	0%
適用率	04 道路改良工事	昼夜間補正区分	補正なし
間接工事費の被災地補正	3:復興係数(令和5年)	昼夜間補正率	0%
前払金支出割合区分	35%を超える	着工年月日	令和 年 月 日
共通仮設費補正	一般交通影響あり(2)	竣工期限	令和 年 月 日
週休2日の補正	1:工期全体(通期)の週休2日	工期開始	令和 年 月 日
(週休2日) 共通仮設費	1.02	工期終了	令和08年02月27日
(週休2日) 現場管理費	1.03	工期日数	0日
(週休2日) 機械経費係数	1.02	①原請負契約[工期開始]	令和 年 月 日