工事番号	主管課長	課長補佐	係長	照査	設計者

線　石巻市　小船越字二子北下　地内

令和　7　年度

工事名	東流下河北２号汚水管渠築造工事 実施設計書

一金　円

工費

内

起工理由	
施工方法其他	

工期　自 令和　年　月　日　至 令和　8 年　3 月　31 日　日間

＜ 概 要 ＞

施工延長 L=127.70m L'=123.33m

管きょ工（開削）

開削工 PRPφ150mm L=127.70m L'=123.33m

マンホール工

組立0号マンホール N=２か所

組立1号マンホール N=２か所

内副管 N=１か所

ﾚｼﾞﾝ製小型マンホール N=３か所

取付管およびます工

取付管 N=３か所

ます N=３か所

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	管きょ工(開削)<管径150mm>				式	1			
		管路土工			式	1			
			管路掘削		m3	274			第1号明細表
			管路埋戻	基礎材 管周り+管頂(t=0.1m),RC-40	m3	25			第2号明細表
			管路埋戻	RC-40	m3	197			第3号明細表
			発生土処理		m3	274			第4号明細表
		管布設工			式	1			
			ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	管径 150mm	m	123.3			第5号明細表
			継手類		式	1			第6号明細表
			埋設標識ﾃｰﾌﾟ		m	123			第7号明細表

石巻市

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		管基礎工			式	1			
			砕石基礎	W=0.9m,t=0.1m,RC-40	m	123.3			第8号明細表
		管路土留工			式	1			
			建込簡易土留	H=2.5m,H=3.0m	式	1			第9号明細表
		地下水低下工			式	1			
			ウエルポイント		式	1			第10号明細表
	ﾏﾝﾎｰﾙ工				式	1			
		組立ﾏﾝﾎｰﾙ工			式	1			
			組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ		箇所	2			第11号明細表
			組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ		箇所	2			第12号明細表

石巻市

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			内副管		箇所	1			第13号明細表
			組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ	ｲﾝﾊﾞｰﾄ取壊し、ｲﾝﾊﾞｰﾄ再施工	箇所	1			第14号明細表
			殻運搬処理	ｺﾝｸﾘｰﾄ無筋	m3	0.2			第15号明細表
		小型ﾏﾝﾎｰﾙ工			式	1			
			ﾚｼﾞﾝ製小型ﾏﾝﾎｰﾙ		箇所	3			第16号明細表
	取付管およびます工				式	1			
		管路土工			式	1			
			管路掘削		m3	3			第17号明細表
			管路埋戻	管下・管周り・管頂,砕砂	m3	1			第18号明細表
			管路埋戻	RC-40	m3	1			第19号明細表

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			発生土処理		m3	3			第20号明細表
		ます設置工			式	1			
			ます		箇所	3			第21号明細表
		取付管布設工			式	1			
			取付管		箇所	3			第22号明細表
	付帯工				式	1			
		舗装撤去工			式	1			
			舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	m	260			第23号明細表
			舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	m2	120			第24号明細表
			殻運搬処理	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	m3	6			第25号明細表

本 工 事 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		舗装復旧工			式	1			
			下層路盤	RC-40,t=10cm	m2	4			第26号明細表
			下層路盤	RC-40,t=27cm	m2	106			第27号明細表
			下層路盤	RC-40,t=30cm	m2	3			第28号明細表
			下層路盤	RC-40,t=37cm	m2	7			第29号明細表
			上層路盤工	再生AS安定処理,t=6cm	m^2	7			第30号明細表
			表層工（歩道部）	再生細粒度As13,t=3cm	m^2	4			第31号明細表
			表層工（仮復旧）	再生密粒度As13,t=3cm	m^2	106			第32号明細表
			表層工（仮復旧）	再生密粒度As20F,t=5cm	m^2	7			第33号明細表
	仮設工				式	1			

本 工 事 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		安全費			式	1			
			交通誘導員		式	1			第34号明細表
			電力設備工		式	1			第35号明細表
	直接工事費				式	1			
	共通仮設費				式	1			
		事業損失防止費			式	1			第36号明細表
		率計算分			式	1			
		運搬費			式	1			第37号明細表
		準備費			式	1			第38号明細表
		技術管理費			式	1			第39号明細表

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		役務費			式	1			第40号明細表
	純工事費				式	1			
	現場管理費				式	1			
		率計算分			式	1			
	工事原価				式	1			
	一般管理費等				式	1			
		一般管理費			式	1			
			率計算分		式	1			
		契約保証費			式	1			
	工事価格				式	1			

石巻市

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		消費税等相当額			式	1			
	本工事費				式	1			

石巻市

参考図書

第1号　明細表 A810100 A02

管路掘削 1m3当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	1				第1号単価表
合　計		m3	1				

石巻市

第2号　明細表 A810101 A01

管路埋戻 1m3当たり明細表

基礎材　管周り+管頂(t=0.1m),RC-40

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
[市場単価]砕石基礎設置	機械施工	m3	1				第2号単価表
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	1.2				
合　計		m3	1				

石巻市

第3号　明細表 A810101 A03

管路埋戻 1m3当たり明細表

RC-40

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3) 流用土又は別途計上	m3	1				第3号単価表
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	1.26				
合　計		m3	1				

第4号　明細表 A810102 A02

発生土処理 1m3当たり明細表

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
発生土運搬工(4t積級､機械積込み)	4t積,排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間無し 運搬距離6.2km	m3	1				第4号単価表
発生土処分費	丸興産業㈱	m3	1				
合　計		m3	1				

第5号　明細表 A810108 A01

ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 1m当たり明細表

管径 150mm

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
[市場単価]ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工	管径 150mm	m	1				第5号単価表
合　計		m	1				

石巻市

第6号　明細表 A810115 A01

継手類 1式当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	可とう性ﾏﾝﾎｰﾙ継手（ﾘﾌﾞ管用）φ150	個	8				
合　計		式	1				

石巻市

第7号　明細表 A810119 A01

埋設標識ﾃｰﾌﾟ　1m当たり明細表

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
埋設標示ｼｰﾄ	下水道用 W=150mm	m	1				
合　計		m	1				

石巻市

第8号　明細表 A810121 A02

砕石基礎 1m当たり明細表

W=0.9m,t=0.1m,RC-40

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
[市場単価]砕石基礎設置	機械施工	m3	0.09				第2号単価表
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	0.11				
合　計		m	1				

石巻市

第9号　明細表 A810136 A01

建込簡易土留 1式当たり明細表

H=2.5m,H=3.0m

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
たて込み簡易土留	掘削深さ2.5m以下	m	85				第6号単価表
たて込み簡易土留	掘削深さ3.0m以下	m	43				第7号単価表
合　計		式	1				

第10号　明細表 A00000000017 A01

ウエルポイント 1式当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ設置	ｻﾝﾄﾞﾌｨﾙﾀｰを使用しない 施工規模 100本未満	本	64				第8号単価表
ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ撤去	ｻﾝﾄﾞﾌｨﾙﾀｰを使用しない 施工規模 100本未満	本	64				第9号単価表
ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ設置		組	1				第10号単価表
ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ撤去		組	1				第11号単価表
ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ運転管理	ﾎﾟﾝﾌﾟ1組使用	日					第12号単価表
ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工損料		式	1				第13号単価表
合　計		式	1				

第11号の1　明細表 A810508 A01

組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ 2箇所当たり明細表

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
[市場単価]組立ﾏﾝﾎｰﾙ工	0号(内径750mm) ﾏﾝﾎｰﾙ深さ 2m超～3m以下	箇所	2				第14号単価表
ﾏﾝﾎｰﾙ用鉄蓋 T-25 浮上防止型 無収縮ﾓﾙﾀﾙ	指定絵柄入り φ600用	組	2				
ﾛｯｸ付転落防止梯子		個	2				
0号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径750m/m)	調整金具 25mm	組	2				
0号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径750m/m)	調整ﾘﾝｸﾞ φ600 PA 15	個	2				
0号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径750m/m)	斜壁 φ600×750 PTO 45	個	2				
0号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径750m/m)	躯体ﾌﾞﾛｯｸ PMO 180	個	2				
0号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径750m/m)	底　版 PBO	個	2				
0号ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	200m/m 塩ﾋﾞ管 φ150用	箇所	2				
底部工(組立式)	人力打設18-8-40(高炉) ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊 使用しない	箇所	2				第15号単価表

石巻市

第11号の2　明細表 A810508 A01

組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ 2箇所当たり明細表

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
合　計		箇所	2				
単位当り		箇所	1				

石巻市

第12号の1　明細表 A810509 A01

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ 2箇所当たり明細表

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
[市場単価]組立ﾏﾝﾎｰﾙ工	1号(内径900mm) ﾏﾝﾎｰﾙ深さ 2m超～3m以下	箇所	2				第16号単価表
ﾏﾝﾎｰﾙ用鉄蓋 T-25 浮上防止型 無収縮ﾓﾙﾀﾙ	指定絵柄入り φ600用	組	2				
ﾛｯｸ付転落防止梯子		個	2				
1号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径900m/m)	調整金具 25mm	組	2				
1号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径900m/m)	調整ﾘﾝｸﾞ φ600 PA 15	個	2				
1号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径900m/m)	斜壁 φ600×900 PT1 45	個	2				
1号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径900m/m)	直壁 PS1 90	個	1				
1号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径900m/m)	躯体ﾌﾞﾛｯｸ PM1 120	個	1				
1号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径900m/m)	躯体ﾌﾞﾛｯｸ PM1 150	個	1				
1号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径900m/m)	底版 PB1	個	2				

石巻市

第12号の2　明細表 A810509 A01

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ 2箇所当たり明細表

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
1号ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	200m/m 塩ﾋﾞ管 φ150用	箇所	1				
底部工(組立式)	人力打設18-8-40(高炉) ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊 使用しない	箇所	1				第17号単価表
底部工(組立式)	ｲﾝﾊﾞｰﾄ施工しない ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊 使用しない	箇所	1				第18号単価表
合　計		箇所	2				
単位当り		箇所	1				

石巻市

第13号　明細表 A810515 A01

内副管 1箇所当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
内副管取付工	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 段差1.0m未満	箇所	1				第19号単価表
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	内副管用MH継手 塩ﾋﾞ･ﾘﾌﾞ管兼用 貼付ﾀｲﾌﾟ 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ込み 2号 φ150-φ100	個	1				
90° 曲管	φ100	本	1				
ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ(直管)	φ100 有効長4m	本	0.2				
合　計		箇所	1				

石巻市

第14号　明細表 A810510 A01

組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ 1箇所当たり明細表

ｲﾝﾊﾞｰﾄ取壊し、ｲﾝﾊﾞｰﾄ再施工

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
2号ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費	200m/m 塩ﾋﾞ管 φ150用	箇所	1				
構造物とりこわし工(標準単価)人力施工	無筋構造物 昼間施工 時間的制約なし	m3	0.28				第20号単価表
底部工(組立式)	人力打設18-8-40(高炉) ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊 使用しない	箇所	1				第21号単価表
合　計		箇所	1				

石巻市

第15号　明細表 A810904 A03

殻運搬処理 1m3当たり明細表

ｺﾝｸﾘｰﾄ無筋

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離5.7km以下	m3	1				第22号単価表
建設廃棄物処理費 中間処理･再生資源化施設	石巻 ㈱ｻﾝｸﾘｰﾝ工業 ｺﾝｸﾘｰﾄ無筋	m3	1				
合　計		m3	1				

石巻市

第16号の1　明細表 A810516 A01

ﾚｼﾞﾝ製小型ﾏﾝﾎｰﾙ 3箇所当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 設置深さ2.50m以下	箇所	3				第23号単価表
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製小型ﾏﾝﾎｰﾙ	鉄蓋 φ300 指定絵柄 T-25	組	3				
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製小型ﾏﾝﾎｰﾙ	調整ﾘﾝｸﾞ H=50	個	3				
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製小型ﾏﾝﾎｰﾙ	上部壁A H=200	個	3				
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製小型ﾏﾝﾎｰﾙ	直壁B H=150	個	1				
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製小型ﾏﾝﾎｰﾙ	直壁B H=400	個	2				
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製小型ﾏﾝﾎｰﾙ	直壁B H=500	個	1				
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製小型ﾏﾝﾎｰﾙ	直壁B H=600	個	4				
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製小型ﾏﾝﾎｰﾙ	直壁B H=900	個	1				
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製小型ﾏﾝﾎｰﾙ	管取付壁C φ150用 H=370	個	3				

石巻市

第16号の2　明細表 A810516 A01

ﾚｼﾞﾝ製小型ﾏﾝﾎｰﾙ 3箇所当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製小型ﾏﾝﾎｰﾙ	底版P H=70	個	3				
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製小型ﾏﾝﾎｰﾙ	ｱﾀﾞﾌﾟﾀｾｯﾄ φ150流入	個	3				
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製小型ﾏﾝﾎｰﾙ	ｱﾀﾞﾌﾟﾀｾｯﾄ φ150流出	個	3				
砕石基礎工(機械投入埋戻工)	排対1次 山積0.13m3(平積0.1m3) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 t=20cm	m2	0.72				第24号単価表
合　計		箇所	3				
単位当り		箇所	1				

石巻市

第17号　明細表 A810700 A01

管路掘削 1m3当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排対2次 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1				第25号単価表
合　計		m3	1				

石巻市

第18号　明細表 A810701 A01

管路埋戻 1m3当たり明細表

管下・管周り・管頂,砕砂

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
[市場単価]砂基礎設置	機械施工	m3	1				第26号単価表
砕砂		m3	1.33				
合　計		m3	1				

第19号　明細表 A810701 A02

管路埋戻 1m3当たり明細表

RC-40

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排対2次 山積0.13m3(平積0.10m3) 流用土又は別途計上	m3	1				第27号単価表
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	1.26				
合　計		m3	1				

第20号　明細表 A810702 A01

発生土処理 1m3当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
発生土運搬工(2t積級､機械積込み)	2t積,排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3) DID区間無し 運搬距離6.2km	m3	1				第28号単価表
発生土処分費	丸興産業㈱	m3	1				
合　計		m3	1				

石巻市

第21号　明細表 A810704 A01

ます 1箇所当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
[市場単価]ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)	ます径 200mm	箇所	1				第29号単価表
合　計		箇所	1				

石巻市

第22号　明細表 A810705 A01

取付管 3箇所当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
[市場単価]取付管布設及び支管取付工	3m未満 管径 100mm	箇所	3				第30号単価表
砕石基礎用防護ｼｰﾄ	枚当り 400×800 t=2mm	枚	6				
合　計		箇所	3				
単位当り		箇所	1				

石巻市

第23号　明細表 A810900 A01

舗装版切断 1m当たり明細表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	m	1				第31号単価表
合　計		m	1				

石巻市

第24号　明細表 A810901 A01

舗装版破砕 1m2当たり明細表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下 積込有り	m2	1				第32号単価表
合　計		m2	1				

石巻市

第25号　明細表 A810904 A02

殻運搬処理 1m3当たり明細表

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
殻運搬	舗装版破砕 DID区間無し 運搬距離4.5km以下	m3	1				第33号単価表
建設廃棄物処理費 中間処理･再生資源化施設	石巻　㈲ ｻﾝｸﾘｰﾝ工業 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	m3	1				
合　計		m3	1				

石巻市

第26号　明細表 A810910 A04

下層路盤 1m2当たり明細表

RC-40,t=10cm

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
下層路盤（歩道部）	1層施工 全仕上り厚100mm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	1				第34号単価表
合　計		m2	1				

石巻市

第27号　明細表 A810910 A01

下層路盤 1m2当たり明細表

RC-40,t=27cm

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
下層路盤（歩道部）	2層施工 全仕上り厚270mm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	1				第35号単価表
合　計		m2	1				

石巻市

第28号　明細表 A810910 A02

下層路盤 1m2当たり明細表

RC-40,t=30cm

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
下層路盤（歩道部）	2層施工 全仕上り厚300mm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	1				第36号単価表
合　計		m2	1				

石巻市

第29号　明細表 A810910 A03

下層路盤 1m2当たり明細表

RC-40,t=37cm

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
下層路盤（歩道部）	2層施工 全仕上り厚370mm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	1				第37号単価表
合　計		m2	1				

石巻市

第30号　明細表 A00000000001 A01

上層路盤工 1㎡当たり明細表

再生AS安定処理,t=6cm

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
上層路盤（車道・路肩部）	再生瀝青安定処理材(40) 1層当り60mm 1.4m未満(1層平均仕上り厚50mm超100mm以下)	m2	1				第38号単価表
合　計		㎡	1				

石巻市

第31号　明細表 A00000000004 A03

表層工（歩道部） 1㎡当たり明細表

再生細粒度As13,t=3cm

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
表層（歩道部）	1.4m未満(1層平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	1				第39号単価表
合　計		㎡	1				

石巻市

第32号　明細表 A00000000004 A01

表層工（仮復旧）　1㎡当たり明細表

再生密粒度As13,t=3cm

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	1				第40号単価表
合　計		㎡	1				

石巻市

第33号　明細表 A00000000004 A02

表層工（仮復旧）　1㎡当たり明細表

再生密粒度As20F,t=5cm

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)ｱｽｺﾝ	m2	1				第41号単価表
合　計		㎡	1				

石巻市

第34号　明細表 A840127 A01

交通誘導員 1式当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
交通誘導警備員B		人					第42号単価表
合　計		式	1				

石巻市

第35号　明細表 A00000000012 A01

電力設備工 1式当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
低圧受電設備	3ヶ月未満 25kW以下	箇所	1				第43号単価表
合　計		式	1				

石巻市

第36号　明細表 A02000 A01

事業損失防止費 1式当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
家屋調査	工作物 100㎡未満	箇所	4				
合　計		式	1				

石巻市

第37号　明細表 A03000 A01

運搬費 1式当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
仮設材等の積込み･取卸し費	鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等 基地積込-現場取卸積込-基地取卸	式	1				第60号単価表
仮設材等の運搬	製品長:12m以内 L=10km	回	2				第61号単価表
合　計		式	1				

石巻市

第38号　明細表 A04000 A01

準備費 1式当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
試験掘工	標準断面 長2.0m×幅1.0m×深1.2m	箇所	3				第62号単価表
合　計		式	1				

石巻市

第39号　明細表 A06000 A01

技術管理費 1式当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
TVｶﾒﾗ調査工	m当り	m	123.3				
合　計		式	1				

石巻市

第40号　明細表 A05000 A01

役務費 1式当たり明細表

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
電力基本料金		式	1				
合　計		式	1				

石巻市

第1号 単価表 C0101 J01

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 100m3当たり単価表

排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)
A-1-5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		人					通期
普通作業員		人					通期
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	割増なし 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間					第44号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単位当り		m3	1				

第2号 単価表 B0352 J01

[市場単価]砕石基礎設置 1m3当たり単価表

機械施工
A-12-8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
砕石基礎設置(手間のみ)	機械施工	m3	1				通期
合 計		m3	1				

第3号 単価表 C0112 J01

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 100m3当たり単価表

排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)
流用土又は別途計上
A-1-10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		人					通期
普通作業員		人					通期
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	割増なし 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間					第44号単価表
タンパ締固め		m3	100				第45号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単位当り		m3	1				

第4号 単価表 C0117 J05

発生土運搬工(4t積級、機械積込み) 10m3当たり単価表

4t積,排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)
DID区間無し 運搬距離6.2km
A-1-13

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	割増なし ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 良好	日					第46号単価表
合 計		m3	10				
単位当り		m3	1				

第5号 単価表 B0330 J01

[市場単価]ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工 1m当たり単価表

管径 150mm
A-12-4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置(材工共)	呼び径150mm	m	1				通期
合 計		m	1				

第6号 単価表 C0124 J06

たて込み簡易土留 1m当たり単価表

掘削深さ2.5m以下
A-1-26

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
建込工(両側分)	掘削深 2.5m以下	m	85				第47号単価表
引抜工(両側分)	掘削深 2.5m以下	m	85				第48号単価表
土留材賃料		m2	75				
土留材1現場当り修理費及び損耗費		m2	75				
合 計		m	1				
単位当り		m	1				割戻: ÷85

第7号 単価表 C0124 J02

たて込み簡易土留 1m当たり単価表

掘削深さ3.0m以下
A-1-26

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
建込工(両側分)	掘削深 3.0m以下	m	43				第49号単価表
引抜工(両側分)	掘削深 3.0m以下	m	43				第50号単価表
土留材賃料		m2	90				
土留材1現場当り修理費及び損耗費		m2	90				
合 計		m	1				
単位当り		m	1				割戻: ÷43

第8号 単価表 S251100 J03

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ設置 100本当たり単価表

ｻﾝﾄﾞﾌｨﾙﾀｰを使用しない
施工規模 100本未満
Ⅱ-5-⑨-4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		人					通期
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		%					
合 計		本	100				
単位当り		本	1				

第9号　単価表　S251100 J04

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ撤去 100本当たり単価表

ｻﾝﾄﾞﾌｨﾙﾀｰを使用しない
施工規模 100本未満
Ⅱ-5-⑨-4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		人					通期
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		%					
合　計		本	100				
単位当り		本	1				

第10号　単価表　S251102 J01

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ設置 1組当たり単価表

Ⅱ-5-⑨-4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		人					通期
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		%					
合　計		組	1				

第11号　単価表　S251102 J02

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ撤去 1組当たり単価表

Ⅱ-5-⑨-4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		人					通期
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		%					
合　計		組	1				

第12号　単価表　S251104 J02

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ運転管理 1日当たり単価表

ﾎﾟﾝﾌﾟ1組使用
Ⅱ-5-⑨-5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		人					通期
特殊作業員		人					通期
諸雑費		%					
合　計		日	1				

第13号の1　単価表　S251106 J02

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工損料 1式当たり単価表

Ⅱ-5-⑨-5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ﾌﾟﾗﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ供用1月当たり損料	(ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ) φ150×18.5kW	日					
ﾌﾟﾗﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ1現場当たり損料	(ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ) φ150×18.5kW	組	1				
ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ供用1月当たり損料	(ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ) φ150	日					
ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ1現場当たり損料	(ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ) φ150	個	1				
ﾉｯﾁﾀﾝｸ供用1月当たり損料	(ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ)	日					
ﾉｯﾁﾀﾝｸ1現場当たり損料	(ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ)	個	1				
ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ供用1月当たり損料	(ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ) φ50×0.7m	日					
ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ1現場当たり損料	(ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ) φ50×0.7m	本	64				
ﾗｲｻﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ供用1月当たり損料	(ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ) φ40×5.5m	日					
ﾗｲｻﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ1現場当たり損料	(ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ) φ40×5.5m	本	64				

石巻市

第13号の2　単価表　S251106 J02

ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工損料 1式当たり単価表

Ⅱ-5-⑨-5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ﾗｲｻﾞｰｿｹｯﾄ供用1月当たり損料	(ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ) φ40	日					
ﾗｲｻﾞｰｿｹｯﾄ1現場当たり損料	(ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ) φ40	本	64				
ｽｲﾝｸﾞｼﾞｮｲﾝﾄ供用1月当たり損料	(ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ) φ40	日					
ｽｲﾝｸﾞｼﾞｮｲﾝﾄ1現場当たり損料	(ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ) φ40	本	64				
ﾍｯﾀﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ供用1月当たり損料	(ﾍｯﾀﾞﾗｲﾝ) φ150×1m	日					
ﾍｯﾀﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ1現場当たり損料	(ﾍｯﾀﾞﾗｲﾝ) φ150×1m	m	127.7				
諸雑費		式	1				
合　計		式	1				

石巻市

第14号　単価表　B0312 J02

[市場単価]組立ﾏﾝﾎｰﾙ工 1箇所当たり単価表

0号(内径750mm)
ﾏﾝﾎｰﾙ深さ 2m超～3m以下
A-12-10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工	0号(内径750mm)または楕円 2m超～3m以下	箇所	1				通期
合　計		箇所	1				

石巻市

第15号　単価表　B0208 A01

底部工(組立式) 1箇所当たり単価表

人力打設18-8-40(高炉)
ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊 使用しない
A-2-10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	0.22				
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)	m3	0.1				第51号単価表
ﾓﾙﾀﾙ上塗工	上塗り厚み 20mm ﾓﾙﾀﾙ配合 1:02	㎡	0.53				第52号単価表
諸雑費		式	1				
合　計		箇所	1				

石巻市

第16号 単価表 B0312 J04

[市場単価]組立ﾏﾝﾎｰﾙ工 1箇所当たり単価表

1号(内径900mm)
ﾏﾝﾎｰﾙ深さ 2m超～3m以下
A-12-10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工	1号(内径900mm) 3m以下	箇所	1				通期
合 計		箇所	1				

第17号 単価表 B0208 A03

底部工(組立式) 1箇所当たり単価表

人力打設18-8-40(高炉)
ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊 使用しない
A-2-10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	0.23				
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)	m3	0.15				第51号単価表
ﾓﾙﾀﾙ上塗工	上塗り厚み 20mm ﾓﾙﾀﾙ配合 1:2	m2	0.78				第53号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				

第18号 単価表 B0208 A02

底部工(組立式) 1箇所当たり単価表

ｲﾝﾊﾞｰﾄ施工しない
ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊 使用しない
A-2-10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	0.23				
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				

第19号 単価表 B02051 J01

内副管取付工 1箇所当たり単価表

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
段差1.0m未満
A-2-9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		人					通期
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				

第20号 単価表 S651002 J01

構造物とりこわし工(標準単価)人力施工 1m3当たり単価表

無筋構造物
様間施工 時間的制約なし
VI-1-④-1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
構造物取壊し工 昼間	無筋構造物 人力施工 制約無	m3	1				通期
合 計		m3	1				

第21号 単価表 B0208 A07

底部工(組立式) 1箇所当たり単価表

人力打設18-8-40(高炉)
ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊 使用しない
A-2-10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)	m3	0.25				第51号単価表
ﾓﾙﾀﾙ上塗工	上塗り厚み 20mm ﾓﾙﾀﾙ配合 1:02	m^2	1.3				第54号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				

第22号 単価表 SPG2225010 J03

殻運搬 1m3当たり単価表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
DID区間無し 運搬距離5.7km以下
II-2-25-1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む)	供用日					
運転手(一般)		人					通期
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価		m3	1				
合 計		m3	1				

第23号 単価表 B02073 J01

小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 1箇所当たり単価表

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
設置深さ2.50m以下
A-2-12

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		人					通期
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		%					
合 計		箇所	1				

第24号 単価表 C0148 J01

砕石基礎工(機械投入埋戻工) 100m2当たり単価表

排対1次 山積0.13m3(平積0.1m3)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 t=20cm
A-2-5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		人					通期
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	24				
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	割増なし 排対1次 山積0.13m3(平積0.1m3)	時間					第55号単価表
諸雑費		%					
合 計		m2	100				
単位当り		m2	1				

石巻市

第25号 単価表 C0100 J01

機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 100m3当たり単価表

排対2次 山積0.13m3(平積0.10m3)
A-1-5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		人					通期
普通作業員		人					通期
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	割増なし 排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	日					第56号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単位当り		m3	1				

石巻市

第26号 単価表 B0342 J01

[市場単価]砂基礎設置 1m3当たり単価表

機械施工
A-12-6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
砂基礎設置(手間のみ)	機械施工	m3	1				通期
合 計		m3	1				

石巻市

第27号 単価表 C0111 J01

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 100m3当たり単価表

排対2次 山積0.13m3(平積0.10m3)
流用土又は別途計上
A-1-9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		人					通期
普通作業員		人					通期
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	割増なし 排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	日					第56号単価表
タンパ締固め		m3	100				第45号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単位当り		m3	1				

石巻市

第28号 単価表 C0117 J09

発生土運搬工(2t積級、機械積込み) 10m3当たり単価表

2t級,基礎砕石,山砂0.13m3(平積0.1m3)
DID区間無し 運搬距離6.2km
A-1-13

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	割増なし ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 良好	日					第57号単価表
合 計		m3	10				
単位当り		m3	1				

第29号 単価表 B0305 J02

[市場単価]ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製) 1箇所当たり単価表

ます径 200mm
A-12-14

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
塩化ﾋﾞﾆﾙ製ます設置工(材工共)	ます(径200)	箇所	1				通期
合 計		箇所	1				

第30号 単価表 B0306 J01

[市場単価]取付管布設及び支管取付工 1箇所当たり単価表

3m未満
管径 100mm
A-12-14

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所	1				通期
合 計		箇所	1				

第31号 単価表 SPG4303010 J01

舗装版切断 1m当たり単価表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下
Ⅳ-3-③-1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ損料	ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供用日					
特殊作業員		人					通期
土木一般世話役		人					通期
普通作業員		人					通期
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径18ｲﾝﾁ	枚					
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	L					
施工パッケージ単価		m	1				
合 計		m	1				

第32号 単価表 SPG4302010 J01

舗装版破砕 1m2当たり単価表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し
舗装版厚15cm以下 積込有り
Ⅳ-3-②-2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型・超低]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日					通期
土木一般世話役		人					通期
運転手(特殊)		人					通期
普通作業員		人					通期
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価		m2	1				
合 計		m2	1				

第33号 単価表 SPG2225010 J07

殻運搬 1m3当たり単価表

舗装版破砕
DID区間無し 運搬距離4.5km以下
Ⅱ-2-25-1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級(ｳｲﾝﾁ損耗費及び補修費(良好)を含む)	供用日					
運転手(一般)		人					通期
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価		m3	1				
合 計		m3	1				

第34号 単価表 SPG4101030 J04

下層路盤（歩道部） 1m2当たり単価表

1層施工 全仕上り厚100mm
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
Ⅳ-1-①-5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型]	山積 0.11m3(平積 0.08)	日					通期
振動ﾛｰﾗ[舗装用](搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式)	運転質量3～4t	日					通期
普通作業員		人					通期
運転手(特殊)		人					通期
特殊作業員		人					通期
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3					
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価		m2	1				
合 計		m2	1				

第35号 単価表 SPG4101030 J01

下層路盤（歩道部） 1m2当たり単価表

2層施工 全仕上り厚270mm
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
Ⅳ-1-①-5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型]	山積 0.11m3(平積 0.08)	日					通期
振動ﾛｰﾗ[舗装用](搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式)	運転質量3～4t	日					通期
普通作業員		人					通期
運転手(特殊)		人					通期
特殊作業員		人					通期
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3					
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価		m2	1				
合 計		m2	1				

第36号 単価表 SPG4101030 J02

下層路盤（歩道部） 1m2当たり単価表

2層施工 全仕上り厚300mm
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
Ⅳ-1-①-5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型]	山積 0.11m3(平積 0.08)	日					通期
振動ﾛｰﾗ[舗装用](搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式)	運転質量3～4t	日					通期
普通作業員		人					通期
運転手(特殊)		人					通期
特殊作業員		人					通期
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3					
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価		m2	1				
合 計		m2	1				

石巻市

第37号 単価表 SPG4101030 J03

下層路盤（歩道部） 1m2当たり単価表

2層施工 全仕上り厚370mm
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
Ⅳ-1-①-5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型]	山積 0.11m3(平積 0.08)	日					通期
振動ﾛｰﾗ[舗装用](搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式)	運転質量3～4t	日					通期
普通作業員		人					通期
運転手(特殊)		人					通期
特殊作業員		人					通期
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3					
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価		m2	1				
合 計		m2	1				

石巻市

第38号の1 単価表 SPG4101040 J02

上層路盤（車道・路肩部） 1m2当たり単価表

再生瀝青安定処理材(40) 1層当り60mm
1.4m未満1層平均仕上り厚50mm超100mm以下)
Ⅳ-1-①-7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
振動ﾛｰﾗ(舗装用)損料	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 運転質量0.5～0.6t	供用日					
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料	前進型 機械質量40～60kg	供用日					
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
土木一般世話役		人					通期
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	再生AS安定処理	t					
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L					
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	L					
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価		m2	1				

石巻市

第38号の2 単価表 SPG4101040 J02

上層路盤（車道・路肩部） 1m2当たり単価表

再生瀝青安定処理材(40) 1層当り60mm
1.4m未満1層平均仕上り厚50mm超100mm以下)
Ⅳ-1-①-7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
合 計		m2	1				

石巻市

第39号の1　単価表　SPG4102060 J01

表層（歩道部）　1m2当たり単価表

1.4t未満(1層平均仕上り厚50mm以下)
30mm 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)
Ⅳ-1-②-8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
振動ﾛｰﾗ(舗装用)損料	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 運転質量0.5～0.6t	供用日					
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料	前進型 機械質量40～60kg	供用日					
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
土木一般世話役		人					通期
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	t					
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L					
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	L					
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価		m2	1				

石巻市

第39号の2　単価表　SPG4102060 J01

表層（歩道部）　1m2当たり単価表

1.4t未満(1層平均仕上り厚50mm以下)
30mm 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)
Ⅳ-1-②-8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
合　計		m2	1				

石巻市

第40号　単価表　SPG4102030 J01

表層（車道・路肩部）　1m2当たり単価表

1.4t未満(1層平均仕上り厚50mm以下)
30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
Ⅳ-1-②-2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
振動ﾛｰﾗ(舗装用)損料	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 運転質量0.5～0.6t	供用日					
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料	前進型 機械質量40～60kg	供用日					
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
土木一般世話役		人					通期
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	t					
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	L					
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価		m2	1				
合　計		m2	1				

石巻市

第41号の1　単価表　SPG4102030 J04

表層（車道・路肩部）　1m2当たり単価表

1.4t未満(1層平均仕上り厚50mm以下)
50mm 各種ｱｽ30以上2.40t/m3未満)ｱｽﾌｧﾙﾄ
Ⅳ-1-②-2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
振動ﾛｰﾗ(舗装用)損料	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 運転質量0.5～0.6t	供用日					
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料	前進型 機械質量40～60kg	供用日					
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
土木一般世話役		人					通期
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F)	t					
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	L					
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	L					
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価		m2	1				

石巻市

第41号の2　単価表　SPG4102030 J04

表層（車道・路肩部）　1m2当たり単価表

1.4t未満(1層平均仕上り厚50mm以下)
50mm 各種(2.30)以上2.40t/m3未満)ｱｽﾌｧﾙﾄ
Ⅳ-1-②-2

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
合　計		m2	1				

石巻市

第42号　単価表　S252602 J01

交通誘導警備員B 1人当たり単価表

Ⅱ-5-21-1

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
交通誘導警備員B		人					通期
合　計		人	1				

石巻市

第43号の1　単価表　S252002 J01

低圧受電設備 1箇所当たり単価表

3ヶ月未満
25kW以下
Ⅱ-5-⑱-10

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	3ヶ月未満単価 7m*19cm 4200N 430kgf	本	1				
低圧ﾋﾟﾝ碍子	3ヶ月未満単価 中	個	3				
腕金	3ヶ月未満単価 1.2m	本	1				
ｱｰﾑﾀｲ	3ヶ月未満単価 2.3*25*945	本	1				
装柱金具	3ヶ月未満単価 Uﾎﾞﾙﾄ 13-220	個	1				
亜鉛ﾒｯｷ鋼撚線	3ヶ月未満単価 2種,A級,22sp	kg	1.2				
巻き付けｸﾞﾘｯﾌﾟ	3ヶ月未満単価 22sp	個	4				
ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	3ヶ月未満単価 VE42	個	1				
足場ﾎﾞﾙﾄ	3ヶ月未満単価 CP用	本	8				
ﾌﾟﾘｶﾁｭｰﾌﾞ	3ヶ月未満単価 50mm 金属製可とう電線管	m	1				

石巻市

第43号の2　単価表　S252002 J01

低圧受電設備 1箇所当たり単価表

3ヶ月未満
25kW以下
Ⅱ-5-⑱-10

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
ｽﾃﾝﾚｽﾍﾞﾙﾄ	3ヶ月未満単価 SFBT-10	m	4				
ｽﾃﾝﾚｽﾍﾞﾙﾄ	3ヶ月未満単価 同上締金具	個	5				
根かせ	3ヶ月未満単価 ｺﾝｸﾘｰﾄA形,1000*170*140	m	1				
電線管	3ヶ月未満単価 VE42	m	4				
電線管	3ヶ月未満単価 VE16	m	2				
接地棒	3ヶ月未満単価 10φ*1000	本	2				
同上ﾘｰﾄﾞ端子	3ヶ月未満単価 10φ用	個	2				
ｹｰﾌﾞﾙ	3ヶ月未満単価 VVR38*3c	m	4				
電線	3ヶ月未満単価 IV5.5	m	3				
玉碍子	3ヶ月未満単価 100*100	個	1				

石巻市

第43号の3 単価表 S252002 J01

低圧受電設備 1箇所当たり単価表

3ヶ月未満
25kW以下
Ⅱ-5-⑱-10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
仮設ﾎﾞｯｸｽ	3ヶ月未満単価 屋外用500*400*200	面	1				
漏電(配線)遮断器	3ヶ月未満単価 600V,3P,50AF	個	2				
漏電(配線)遮断器	3ヶ月未満単価 600V,3P,30AF	個	1				
低圧ﾌﾞﾚｰｶｰ(漏電遮断器)	3ヶ月未満単価 200V,3P,225AF	個	1				
進相ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ	3ヶ月未満単価 200V,200μF	個	1				
進相ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ	3ヶ月未満単価 200V,150μF	個	2				
電工	3ヶ月未満単価 設置＋撤去	人					
普通作業員	3ヶ月未満単価 設置＋撤去	人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				

石巻市

第44号 単価表 C010101 J01

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 1時間当たり単価表

割増なし
排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)
機-1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
運転手(特殊)		人					通期
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L					
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料	標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間	1				

石巻市

第45号 単価表 SPG2103060 J01

タンパ締固め 1m3当たり単価表

Ⅱ-1-③-15

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ﾀﾝﾊﾟ	60～80kg	日					通期
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	L					
施工パッケージ単価		m3	1				
合 計		m3	1				

石巻市

第46号 単価表 S022000 J02

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 1日当たり単価表

割増なし
ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 良好

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
運転手(一般)		人					通期
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L					
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級	供用日					
ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	4t 良好	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日	1				

石巻市

第47号　単価表　C012401 J03

建込工(両側分) 10m当たり単価表

掘削深 2.5m以下
A-1-27

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		人					通期
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	割増なし 標準型 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間					第58号単価表
諸雑費		式	1				
合　計		m	10				
単位当り		m	1				

第48号　単価表　C012402 J03

引抜工(両側分) 10m当たり単価表

掘削深 2.5m以下
A-1-27

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		人					通期
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	4.8～4.9t吊	日					通期
諸雑費		式	1				
合　計		m	10				
単位当り		m	1				

第49号　単価表　C012401 J04

建込工(両側分) 10m当たり単価表

掘削深 3.0m以下
A-1-27

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		人					通期
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	割増なし 標準型 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間					第58号単価表
諸雑費		式	1				
合　計		m	10				
単位当り		m	1				

第50号　単価表　C012402 J04

引抜工(両側分) 10m当たり単価表

掘削深 3.0m以下
A-1-27

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		人					通期
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	4.8～4.9t吊	日					通期
諸雑費		式	1				
合　計		m	10				
単位当り		m	1				

第51号 単価表 SPG2401010 J01

コンクリート 1m3当たり単価表

小型構造物 人力打設
18-8-40(高炉)
II-4-①-4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
普通作業員		人					通期
土木一般世話役		人					通期
特殊作業員		人					通期
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	高炉B 18-8-40	m3					
施工パッケージ単価		m3	1				
合 計		m3	1				

第52号 単価表 C0201 A01

ﾓﾙﾀﾙ上塗工 1㎡当たり単価表

上塗り厚み 20mm
ﾓﾙﾀﾙ配合 1:02
A-2-6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
左官		人					通期
普通作業員		人					通期
モルタル練	高炉ｾﾒﾝﾄ	m3	0.02				第59号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		㎡	1				

第53号 単価表 C0201 A05

ﾓﾙﾀﾙ上塗工 1m2当たり単価表

上塗り厚み 20mm
ﾓﾙﾀﾙ配合 1:2
A-2-6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
左官		人					通期
普通作業員		人					通期
モルタル練	高炉ｾﾒﾝﾄ	m3	0.02				第59号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	1				

第54号 単価表 C0201 A04

ﾓﾙﾀﾙ上塗工 1㎡当たり単価表

上塗り厚み 20mm
ﾓﾙﾀﾙ配合 1:02
A-2-6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
左官		人					通期
普通作業員		人					通期
モルタル練	高炉ｾﾒﾝﾄ	m3	0.02				第59号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		㎡	1				

第55号 単価表 C010101 J02

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 1時間当たり単価表

割増なし
排対1次 山積0.13m3(平積0.1m3)
機-1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
運転手(特殊)		人					通期
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L					
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料	標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 山積0.13m3(平積0.10m3)	日					
諸雑費		式	1				
合 計		時間	1				

石巻市

第56号 単価表 S018050 J01

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 1日当たり単価表

割増なし
排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
運転手(特殊)		人					通期
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L					
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料	標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 山積0.13m3(平積0.10m3)	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日	1				

石巻市

第57号 単価表 S022000 J01

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 1日当たり単価表

割増なし
ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 良好

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
運転手(一般)		人					通期
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L					
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級	供用日					
ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	2～3t 良好	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日	1				

石巻市

第58号 単価表 S001020 J01

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 1時間当たり単価表

割増なし
標準型 非対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
運転手(特殊)		人					通期
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L					
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料	標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間	1				

石巻市

第59号 単価表 SPG2401020 J01

モルタル練 1m3当たり単価表

高炉ｾﾒﾝﾄ
Ⅱ-4-①-8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
普通作業員		人					通期
土木一般世話役		人					通期
ｾﾒﾝﾄ(高炉B)	25kg袋入	t					
砂	洗い細目	m3					
施工パッケージ単価		m3	1				
合 計		m3	1				

第60号 単価表 S102020 J01

仮設材等の積込み･取卸し費 1式当たり単価表

鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等
基地積込-現場取卸積込-基地取卸
Ⅰ-2-②-17

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
積込み．取卸し費	基地積込～現場取卸 仮設材等	t	9.2				
積込み．取卸し費	現場積込～基地取卸 仮設材等	t	9.2				
合 計		式	1				

第61号 単価表 S102010 J02

仮設材等の運搬 1回当たり単価表

製品長:12m以内
L=10km
Ⅰ-2-②-16

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
仮設材運搬費		t	9.2				
合 計		回	1				

第62号の1 単価表 B00000000002 A01

試験掘工 1箇所当たり単価表

標準断面
長2.0m×幅1.0m×深1.2m

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	m	6				第31号単価表
舗装版破砕積込（小規模土工）		m2	2				第63号単価表
殻運搬	舗装版破砕 DID区間無し 運搬距離4.5km以ﾄﾞ	m3	0.1				第33号単価表
建設廃棄物処理費 中間処理･再生資源化施設	石巻 ㈱ｻﾝｸﾘｰﾝ工業 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	m3	0.1				
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排対2次 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.1				第25号単価表
床掘り	土砂 現場制約あり	m3	1.2				第64号単価表
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排対2次 山積0.13m3(平積0.10m3) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	m3	1.8				第65号単価表
発生土処分工(2t積級、機械積込み)	2t積,排対2次 山積0.13m3 DID区間無し 運搬距離6.2km	m3	0.5				第66号単価表
下層路盤（歩道部）	2層施工 全仕上り厚270mm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	2				第35号単価表
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層平均仕上り厚50mm以下) 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)ｱｽｺﾝ	m2	2				第67号単価表

第62号の2 単価表 B00000000002 A01

試験掘工 1箇所当たり単価表

標準断面
長2.0m×幅1.0m×深1.2m

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
合 計		箇所	1				

第63号 単価表 SPG2103040 J01

舗装版破砕積込（小規模土工） 1m2当たり単価表

Ⅱ-1-③-8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料	標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 山積0.13m3(平積0.10m3)	供用日					
運転手(特殊)		人					通期
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価		m2	1				
合 計		m2	1				

第64号 単価表 SPG2103010 J01

床掘り 1m3当たり単価表

土砂 現場制約あり
Ⅱ-1-③-4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
普通作業員		人					通期
施工パッケージ単価		m3	1				
合 計		m3	1				

第65号 単価表 C0111 J02

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 100m3当たり単価表

非対2次 山積0.13m3(平積0.10m3)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
A-1-9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		人					通期
普通作業員		人					通期
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	126				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	制増なし 非対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	日					第56号単価表
タンパ締固め		m3	100				第45号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単位当り		m3	1				

第66号　単価表　C0115 A01

発生土処分工(2t積級、機械積込み) 1m3当たり単価表

2t積,排対2次 山積0.13m3
DID区間無し 運搬距離6.2km
A-1-13

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
発生土運搬工(2t積級,機械積込み)	2t積,排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3) DID区間無し 運搬距離6.2km	m3	1				第28号単価表
発生土処分費	丸興産業㈱	m3	1				
合　計		m3	1				

石巻市

第67号　単価表　SPG4102030 J02

表層（車道・路肩部）　1m2当たり単価表

1.4t未満(1層平均仕上り厚30mm以下) 30mm 各種(2.30)以上2.40t/m3未満)ｱｽﾌｧﾙﾄ
Ⅳ-1-②-2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
振動ﾛｰﾗ(舗装用)損料	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 運転質量0.5～0.6t	供用日					
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料	前進型 機械質量40～60kg	供用日					
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
土木一般世話役		人					通期
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	再生AS安定処理	t					
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	L					
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価		m2	1				
合　計		m2	1				

石巻市

積　算　情　報　表

(R07GE00055-0)

項　　目	内　　容	項　　目	内　　容
積算区分	実施	（週休２日）労務単価係数	1.02
変更回数	当初	（週休２日）交替制工事	なし
積算基準ﾊﾟﾀｰﾝ	54:令和6年度基準（消費税10%）R6.11適用 R6週休2日補正	（週休２日）市場単価係数	適用する
施行主体名	石巻市	現場環境改善費	計上しない
設計書名(1行目)	東流下河北２号汚水管渠築造工事	現場環境改善費地域	
設計書名(2行目)		現場管理地域補正	一般交通影響あり(2)
設計書名(3行目)		現場管理費率の補正(施工時期)	なし
工事箇所　石巻市　地内	小船越字二子北下	一般管理費補正率	0%
路線･河川名		契約保証費区分	計算区分３
工事番号		契約保証費率	金銭的保証
設計年度	令和07年度	夜間補正区分	補正なし
単価適用地区	01 石巻(旧石巻市･旧河南町･旧河北町･旧桃生)	夜間補正率	0%
設計年月日	令和07年09月01日	冬期間補正区分	補正なし
単価適用日付	令和07年09月01日 (89)	冬期間補正率	0%
適用率	17 下水道工事(2)	昼夜間補正区分	補正なし
間接工事費の被災地補正	3：復興係数（令和5年）	昼夜間補正率	0%
前払金支出割合区分	３５％を超える	着工年月日	令和　年　月　日
共通仮設費補正	一般交通影響あり(2)	竣工期限	令和　年　月　日
週休２日の補正	1：工期全体（通期）の週休２日	工期開始	令和　年　月　日
（週休２日）共通仮設費	1.02	工期終了	令和08年03月31日
（週休２日）現場管理費	1.03	工期日数	0日
（週休２日）機械経費係数	1.02	①原請負契約[工期開始]	令和　年　月　日