

(仕様書)

釜地区第二・第三放課後児童クラブ建設工事設計業務			仕 様 書		業務番号	
業 務 場 所	石巻市大街道西二丁目 1 番 5 1 号		業 務 概 要			
履 行 期 間	契約締結の日から 令和 8 年 3 月 1 0 日 まで		1 基本設計・実施設計			
業 務 範 囲	本設計図書に示す範囲		・計画建物：放課後児童クラブ			
			・規模構造：鉄骨造 2 階建て 延べ面積 2 4 0 m <sup>2</sup> 程度			
一般事項	不明なる箇所は調査職員の指示による。 履行状況報告については、毎月所定の報告用紙にて提出すること。		2 外構設計			
			・遊具移設、樹木伐採、防球ネット移設、駐車場整備等			
			3 地質調査			
			・スクリーウエイト貫入試験			
備 考			4 現地測量			
			石 巻 市 建 設 部 建 築 課			
課 長	補 佐	係 長	係	設計者		

(表紙)

不開示情報無

## 釜地区第二・第三放課後児童クラブ建設工事設計業務

# 業務費内訳書

石 卷 市 建 設 部 建 築 課				
課 長	補 佐	係 長	係	設 計 者

釜地区第二・第三放課後児童クラブ建設工事設計業務					
金 円					
(業務価格) 金 円					
名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
設計業務費					
I 基本設計費・実施設計費		1	式		
II 地質調査費		1	式		
III 測量調査費		1	式		
合 計 (業 務 価 格)		1	式		
消費税および地方消費税の額		1	式		消費税率10%
総 合 計 (業 務 費)					

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	出来高	備 考
I	基本設計費・実施設計費						
1	直接人件費	総合、構造、設備	1	式			
2	諸経費	総合、構造、設備	1	式			
3	技術料等経費	総合、構造、設備	1	式			
	計						
II	地質調査費						
1	直接調査費	4か所/深さ5m、1か所/深さ10mまで 資料整理とりまとめ	1	式			
2	間接調査費		1	式			
3	諸経費		1	式			
	計						
III	測量調査費						
1	直接測量費	作業量：0.003km <sup>2</sup> 都市近郊 平地 電子成果品作成	1	式			
2	諸経費		1	式			
	計						