

質 疑 回 答 書

件名 牧ノ浜漁港防波堤機能保全（その2）工事

	質問事項	回答
Q 1	基礎捨石撤去・復旧の機械施工において、現地踏査により施工が困難となった場合協議による人力施工への変更は可能でしょうか	協議の対象とします。
Q 2	基礎捨石撤去の人力施工について、撤去した捨石の仮置方法はどのようにお考えでしょうか	作業スペースの確保を目的としているため、撤去した捨石は海中に仮置きし、作業後復旧する設計とします。
Q 3	基礎捨石撤去の機械施工では引船が計上されており、人力施工では引船が計上されていないのですが違いは何でしょうか	人力施工については引船を必要としない工事内容を想定しているため、計上していません。
Q 4	基礎捨石撤去 人力施工の第2号単価表において(2m ³ 当たり)の単価表となっておりますが(23.1m ³ 当たり)ではないでしょうか	仕様書の通りです。
Q 5	基礎捨石撤去 機械施工の第4号単価表において(10m ³ 当たり)の単価表となっておりますが(38m ³ 当たり)ではないでしょうか	仕様書の通りです。
Q 6	共通仮設 回航・えい航費において、起重機船 150t 吊が回航で計上されておりますが片道16kmとなっているので、えい航ではないでしょうか	仕様書の通りです。 必要に応じ協議の対象とします。