

質 疑 応 答 書

件名 成田地区排水路修繕工事

質問事項		回答
Q 1	現況水路の状況で除草・集積・小運搬・運搬処理の必要があると思われますが、設計変更の対象でしょうか？	除草・集積・小運搬は共通仮設費率の準備工に含まれるため変更対象外です。運搬処理の費用は別途、設計変更の対象とします。
Q 2	間詰コンクリート及び底板コンクリートの打設の前に人力掘削・人力運搬・残土運搬処理が発生すると思われますが、設計変更の対象でしょうか？	設計変更の対象とします。
Q 3	配管 120mにつき、1m ³ の残コンクリートが発生しますが、人力運搬、C o 塊処理が発生すると思われますが設計変更の対象でしょうか？	設計変更の対象とします。
Q 4	間詰コンクリート部に排水管などが埋まっているようですが、配管布設替えや宅地擁壁のベースコンクリートなどの取り壊しが発生した場合は設計変更の対象でしょうか？	設計変更の対象とします。
Q 5	人力運搬や間詰コンクリートの掘削、碎石運搬、圧送管の運搬があると思いますが、現場はふとんかごや不陸があり、間詰コンクリート部掘削時には水路の覆工や簡易の仮設鵜通路が必要になると思われますが設計変更の対象でしょうか？	設計変更の対象とします。
Q 6	現場の一部 260～70m程度の北上川側で築堤工事が実施されており、その部分は築堤工事終了後しかできないと思われますが工期延長の対象でしょうか？	築堤工事の現場は12月に完了予定とのことです。また堤防への出入りは現在、下流側は困難ですが、上流側は出入り可能ですので、現時点では工期延期は考えておりません。
Q 7	圧送管配管が長い場合は高流動の生コンが必要になると思われますが、設計変更の対象でしょうか？	生コン規格は、長距離圧送の為、流動性を考慮したスランプ及び骨材を計上しております。検討が必要な場合は別途協議の対象とし

		ます。
Q 8	1. コンクリート打設に於いて養生費は計上されてますか？ 計上してるとすれば一般養生 特殊養生のどちらになりますかご教授ください。	養生工の種類は、一般養生としております。
Q 9	2. コンクリート打設歩掛で圧送管延長距離区分は底版 間詰ともに延長なしで計上でしょうか？ありで計上してるとすれば何mでしょうか？	圧送管延長距離区分は底版、間詰ともに、180mを超え 240m以下としております。
Q 1 0	3. 役務費での路線価の参考地が旧屋敷になっておりますが本工事箇所は成田地区であり若干離れた箇所になっておりますが単価が一緒との扱いなのでしょうか また価格はあくまで基準価格でよろしいのでしょうか？	近傍のため同一扱いとしており、価格はあくまで基準価格としております。
Q 1 1	1) 役務費について 9号明細書にて借地料4件分1式と計上されているが、計算根拠(面積等)をお示し願います。	数量計算書(借地料)を参照願います。
Q 1 2	2) 現場発生土について 本設計では見込んでいないようですが契約の後、協議変更の対象と考えてよろしいか？	設計変更の対象とします。