

[illegible][illegible]

北上漁港(大指地区)

|   |   |   |      |
|---|---|---|------|
| 照明工                                     |   |   | 1 式  |
| 照明器具取付(LED照明灯 20VA(自動点滅器付, E70065SAN9)) | N | = | 2 台  |
| 電線ケーブル敷設(EM-EEF2.0-2C)                  | L | = | 22 m |
| 電線管敷設(HIVE22)                           | L | = | 20 m |
| 自在バンド(IBT-312)                          | N | = | 14 個 |
| 仮設工                                     |   |   | 1 式  |
| 交通管理工                                   |   |   | 1 式  |

北上漁港(小指地区)

|   |   |   |      |
|---|---|---|------|
| 照明工                                     |   |   | 1 式  |
| 照明器具取付(LED照明灯 20VA(自動点滅器付, E70065SAN9)) | N | = | 2 台  |
| 電線ケーブル敷設(EM-EEF2.0-2C)                  | L | = | 22 m |
| 電線管敷設(HIVE22)                           | L | = | 20 m |
| 自在バンド(IBT-312)                          | N | = | 14 個 |
| 仮設工                                     |   |   | 1 式  |
| 交通管理工                                   |   |   | 1 式  |

北上漁港(相川地区)

|   |   |   |      |
|---|---|---|------|
| 照明工                                     |   |   | 1 式  |
| 照明器具取付(LED照明灯 20VA(自動点滅器付, E70065SAN9)) | N | = | 4 台  |
| 電線ケーブル敷設(EM-EEF2.0-2C)                  | L | = | 44 m |
| 電線管敷設(HIVE22)                           | L | = | 40 m |
| 自在バンド(IBT-312)                          | N | = | 28 個 |
| 仮設工                                     |   |   | 1 式  |
| 交通管理工                                   |   |   | 1 式  |

北上漁港(大室地区)

|   |   |   |      |
|---|---|---|------|
| 照明工                                     |   |   | 1 式  |
| 照明器具取付(LED照明灯 20VA(自動点滅器付, E70065SAN9)) | N | = | 1 台  |
| 電線ケーブル敷設(EM-EEF2.0-2C)                  | L | = | 11 m |
| 電線管敷設(HIVE22)                           | L | = | 10 m |
| 自在バンド(IBT-312)                          | N | = | 7 個  |
| 架空配線敷設(DV2.6-2C)                        |   |   | 1 径間 |
| 仮設工                                     |   |   | 1 式  |
| 交通管理工                                   |   |   | 1 式  |