

**寄 磯 地 区 避 難 道 路 用 地 測 量 業 務  
数 量 総 括 表**

工 種	種 別	細 別	単位	発注 数量	備考
測量					
路線測量	用地幅杭設置測量	座標計算	km	0.48	地域・地形混在 ※加重平均 耕地・丘陵地 L=160m 森林・低山地 L=320m 計 L=480m 交通量：0～1,000台未満/12時間
		測定設置	km	0.48	
		杭打図作成	km	0.48	
		用地幅杭点間測量 (辺長測定)	km	0.48	
		点検整理	km	0.48	
用地測量	作業計画		業務	1	
	現地踏査		業務	1	
	資料調査	公図等の転写	万m2	4.1	内業のみ
		地積測量図転写	万m2	4.1	内業のみ
		公図等転写連続図作成	万m2	4.1	内業のみ
	境界確認	復元測量	万m2	4.1	
		境界確認	万m2	4.1	
		土地境界確認書作成	万m2	4.1	
	境界測量	補助基準点の設置	万m2	4.1	
		境界測量	万m2	4.1	
		用地境界仮杭設置	万m2	4.1	
	境界点間測量		万m2	4.1	
	面積計算		万m2	4.1	
	用地実測図原図等の作成	用地実測図原図作成	万m2	4.1	縮尺1/500
		用地平面図作成	万m2	4.1	縮尺1/500
		土地調書作成	万m2	4.1	縮尺1/500
	地積測量図素図作成		万m2	4.1	
公共用地境界確定協議	公共用地境界確定協議	公共用地管理者との打合せ	業務	1	
		依頼書作成	km	0.53	公共用地との隣接部分
		協議書作成	km	0.53	公共用地との隣接部分
打合せ	打合せ等	中間3回	式	1	