

石巻市 トンネル個別施設計画

番号	トンネル名	路線名	竣工年 (西暦)	架設後 経過 年数	延長 (m)	幅員 (m)	トンネル の種類	管理者	所在地 大字	点検結果		重要度			利用者・第三者への影響 ・社会的影響 ・交通量 など	実施時期										主な措置内容 (H29以降)	LCC 比較検討 の有無 ※架替 の場合	対策費用 (百万円) 計							
										年度	健全性 H26以降	非常用設 備	照明設備	重要度		「○」初回点検または2巡目点検、 「△」修繕設計「□」修繕工事 繰り越し																			
																H26 2014	H27 2015	H28 2016	H29 2017	H30 2018	H31 2019	R2 2020	R3 2021	R4 2022	R5 2023				R6 2024	R7 2025	R8 2026	R9 2027			
1	牧山西トンネル	中埜橋石巻大橋伊原津一丁目線	1972	53	805	9.6	矢板工法	石巻市	湊	R4	Ⅲ	有	有	1					○							△/□	□/○		△	□		○	漏水対策、はく落対策等		23
2	牧山東トンネル	中埜橋石巻大橋伊原津一丁目線	1973	52	780	9.6	矢板工法	石巻市	湊	R4	Ⅱ	有	有	1					○							△/□	□/○					○			
3	サンファントンネル	梨木畑祝田藤ヶ崎線	1996	29	689	11.95	NATM工法	石巻市	渡波	R4	Ⅱ	有	有	3					○							△	○/□	□	□	□	□	○	照明施設		
4	雄勝トンネル	水浜波板線	不明	不明	146	5.95	矢板工法	石巻市	雄勝町分浜	R4	Ⅱ	無	有	5					○							△	○/□	□				○			
5	渡波稲井トンネル	黄金浜七ノ坪線	2021	4	698	10.5	NATM工法	石巻市	渡波	R4	Ⅰ	有	有	4												○						○			
6	相川トンネル	小泊浪田線	1988	37	263	9.3	矢板工法	石巻市	北上町十三浜	R4	Ⅲ	無	有	6												○				△	□	○	浮き対策		
7	小指トンネル	小泊浪田線	1988	37	121.5	9.3	NATM工法	石巻市	北上町十三浜	R2	Ⅲ	無	有	7												○			□		○	浮き対策			