

令和6年度 雨水排水事業・緊急冠水対策	業務委託・工事	箇所名 R6-3-中里三、四、五丁目	担当課：建設部下水道建設課
冠水の状況 中里地区のJAいしのまき前の交差点付近から北西約400mの区間で冠水が発生し、通行に支障をきたしている。	対策の効果 現状の排水経路から分水して、北北上運河左岸幹線に排水することで排水能力を向上させ、中里地区の冠水箇所の低減・解消を図る。		
実施内容 JAいしのまき前の交差点部へ集まってきている雨水を現状の排水経路に加え、南側の北北上運河左岸幹線へも排水するよう整備する。	予定工期 令和6年度～令和8年度末		
対策位置図・冠水箇所 令和7年度以降施工 令和6年度完了箇所 口径0.6m、施工延長40m 既設 北北上運河左岸幹線 口径1.5m 既設 石巻中央幹線 口径3.25m 旧北上川河口部の 石巻中央排水ポンプ場へ	JAいしのまき前の交差点 雨水取り込みイメージ 凡 例 - 令和7年度以降施工 - 雨水の流れ 蛇田方向 マンホールを新設 現状の排水経路 分水 口径0.5m 既設 No. 3 特殊マンホール 北北上運河左岸幹線へ JA いしのまき 中里バイパス方向		
冠水・浸水の状況写真	接続箇所イメージ図 (令和6年度完了箇所) マンホールを新設 口径0.6m 施工延長40m 既設 No. 3 特殊マンホール 口径1.5m 既設 北北上運河左岸幹線		