

質 疑 回 答 書

件名 石ノ森萬画館 3 階交流スペース整備工事

質問事項		回答
Q 1	[A-20] 天井 LGS の吊ボルトの吊元の仕様が不明です。既存のインサート使用以外の場合、吊元の固定方法（インサート打設、受金物取付、溶接、下地の追加等）について、現況調査および協議により設計変更の対象となるかご教示ください。	吊元は野縁受けに吊ハンガーでボルトを支持するものとします。現況調査の上、溶接や他部材の追加等が必要な場合は協議の上、設計変更の対象とします。
Q 2	[A-10] 壁・床取合部のシーリングについて、以下の 3 点が不明な為ご教示下さい。 a) 仕様（材質、施工幅） b) 施工範囲 c) 在来（既存）部分・新規部分の区分	a) 材質：MS-2、施工幅：10×10 です。 b) 新設する壁と床の取合い全範囲です。 c) A-10 の壁断面凡例の（新規）・（在来のまま）をご確認ください。
Q 3	[A-49] 特記仕様の 4.9t ラフタークレーンについて、市場において同仕様の保有状況が困難な状況にあります。 13.0t 吊りへの変更は可能でしょうか。また、その場合の機材変更に伴う費用等は設計変更の対象となりますでしょうか。	契約後、別途協議とします。
Q 4	施設内に工事事務所、休憩所、便所等仮設工作物の設置場所がありますか。	設置場所はありません。
Q 5	設計図(A-10)に間仕切壁・床取合い部にシーリングの表記がありますが、内訳書には記載がありません。これは実施するのでしょうか。又、実施する場合シーリングの材種について指示願います。	シーリングの施工は実施することとし、材種はQ 2 a)の回答をご確認ください。
Q 6	厨房天井化粧板のジョイント目地処理は壁同様アルミジョイナーと考えて良いでしょうか。(A-08)	お見込みのとおりです。
Q 7	内訳書、内外装 改修に耐火被覆及び目地処理材の項目がありますが、この施工箇所について指示願います。	A-20 の上段部凡例に記載しています。
Q 8	[A-51] 共通事項にある「各足場の仕様変更は設計変更の対象としない」という規定は、[A-49・50]に関連する外部足場（仮設工業会「くさび緊結式足場の組立て及び使用に関する技術基準」に準拠した昇降階段の踊り場 1 スパン追加、先行手摺の使用、及びステージ部分以外の垂直養生のグリーンネットへの変更等）の変更にも該当しますでしょうか。又、外部足場は耐風圧計算等強度計算は実施済でしょうか。	お見込みのとおりです。また、耐風圧等の強度計算は未実施です。

Q 9	[A-52] 施設の休館日における作業は実施可能と見込んでよいでしょうか。 また、受注後の協議により、実働で平日 5 日間を確保できない週が継続して発生した場合、工期および経費（共通仮設費・現場管理費等）の変更の対象となりますでしょうか。	よろしいです。また、実働日数に応じた工期及び経費の変更は、契約後、別途協議とします。
Q 1 0	[A-19] 既存 0A フロアの製品仕様が不明です。撤去新設部は既存の仕様と合わせる必要があるため、ご教示ください。	A-19 の上段部及び下段部凡例に記載しています。
Q 1 1	[A-19] 改修前 B 範囲の間仕切新設は、0A フロアの上から建込で見込んでよろしいでしょうか。[A-10] 詳細に倣うのであれば、0A フロアの撤去及び加工が必要となりますが、その際は変更の対象となりますでしょうか。	よろしいです。
Q 1 2	[A-48] “※建設資材仮置場”の北側等、利用客の妨げにならない近辺の土地をお借りし、仮設事務所兼作業員休憩所（2 倍ハウス程度）を設置することは協議により可能でしょうか。	中瀬公園内は仮設事務所・休憩所の設置を不可としています。
Q 1 3	[A-51] 仮間仕切扉の施錠等により施設利用者の立入禁止措置を徹底したうえで、南側階段室を作業員通路として利用することは協議により可能でしょうか。	施設管理者と調整の上、利用可能です。
Q 1 4	[A-50] 仮囲いについて a) 現地の風向・風速等を考慮し、耐風圧に関する検討を行った上での計画ででしょうか。 b) 現場の状況から単管打ち込みによる施工は不可能と判断してよろしいでしょうか。それとも単管打ち込みによる工法も許容されますでしょうか。	a) 耐風圧等の検討は未実施です。 b) A-49 のとおり、単管打ち込み＋H 鋼据置式とします。
Q 1 5	[A-51] 防音シートの施工にあたっては、既存または新規の仕上材を傷つけない養生・取付方法が前提であると考えられますが、具体的な張り方や止め方について、想定されている仕様や指定の方法をご教示ください。	開口部寸法に合わせて防音シートを支持する木等の枠を作製し、固定・設置とします。