

数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	設計数量	摘 要
測量調査				式	1	1	
基準点測量				式	1	1	
	4級基準点測量		新点 永久標識設置なし、 原野 平地	点	52.0	52	
現地測量				式	1	1	
	現地測量		S=1/500 作業量：0.103km ² 、 原野 平地	業務	1	1	
支障物調査				式	1	1	
	支障物調査			業務	1	1	
打合せ等				式	1	1	
	打合せ等 (測量業務)			業務	1	1	
地質調査 (直接調査費分)				式	1	1	
機械ボーリング				式	1	1	
	機械ボーリング (土質ボーリング)		オールφ 66mm 粘性土・シルト、穿孔 深度50m超80m以下 穿孔方向鉛直下方	m	375.0	375	
	機械ボーリング (土質ボーリング)		オールφ 66mm 砂・砂質土、穿孔 深度50m以下 穿孔方向鉛直下方	m	42.0	42	
	機械ボーリング (岩盤ボーリング)		φ 66mm 軟岩、穿孔深度50m以下 穿孔方向鉛直下方	m	18.0	18	
	機械ボーリング (土質ボーリング)		リコφ 66mm 粘性土・シルト、穿孔 深度50m以下 穿孔方向鉛直下方	m	147.0	147	
	機械ボーリング (土質ボーリング)		リコφ 66mm 砂・砂質土、穿孔 深度50m以下 穿孔方向鉛直下方	m	18.0	18	
サンプリング				式	1	1	
	サンプリング		固定ビーストン式シウォールサンプラー	本	15.0	15	
	サンプリング		ローグリー式二重管	本	6.0	6	
サウンディング及び 原位置試験				式	1	1	
	サウンディング 及び原位置試験		標準貫入試験 粘性土・シルト	回	375.0	375	
	サウンディング 及び原位置試験		標準貫入試験 砂・砂質土	回	42.0	42	
	サウンディング 及び原位置試験		標準貫入試験 軟岩	回	18.0	18	
室内土質試験				式	1	1	
	室内土質試験 土粒子の密度試験		1試料3個	試料	24.0	24	
	室内土質試験 土の含水比試験		1試料3個	試料	21.0	21	
	室内土質試験 土の粒度試験(1)		沈降分析(ふるい分析含)	試料	24.0	24	
	室内土質試験 土の液性限界試験		1試料4～6点	試料	21.0	21	
	室内土質試験 土の塑性限界試験		1試料3個	試料	21.0	21	
	室内土質試験 土の湿潤密度試験		1試料3個 A法	試料	21.0	21	
	室内土質試験 土の圧密試験		段階載荷 1試料1供試体	試料	21.0	21	
解析等調査業務 (直接調査費分)				式	1	1	
	解析等調査業務		資料整理とりまとめ	業務	1	1	
	解析等調査業務		断面図等の作成	業務	1	1	

