

変更契約情報

| | | |
|---------|-----------|---|
| 請負人 | | (株)高橋施工 代表取締役 高橋 章悦 |
| 工事(業務)名 | | 農集(中道)5号管路布設工事 |
| 変更前 | 原請負金額 | 15,330,000 円 |
| | 原契約締結年月日 | 平成 18 年 12 月 27 日 |
| | 工 期 | 平成 18 年 12 月 27 日から 平成 19 年 3 月 15 日まで |
| 変更後 | 変更後請負金額 | 14,718,900 円 増(減)額 611,100 円 |
| | 変更契約締結年月日 | 平成 19 年 3 月 14 日 |
| | 工 期 | 平成 18 年 12 月 27 日から 平成 19 年 3 月 15 日まで |
| 変 更 内 容 | | <p>【補助工区】</p> <p>1 現地にて地権者との汚水ます設置場所立会の結果、汚水ますを上流側に移動し、108-1 人孔に直接流入させることに伴い、取付管及びます工について1箇所増工したい。これにより、当初設置予定の塩ビ小型マンホールを1箇所減工にし、組立1号マンホールを1箇所増工したい。また、108 路線について単独工区から補助工区への変更としたい。</p> <p>2 試掘結果で岩盤層が出現したことにより、当初予定していた推進工法(ア-ハンナーデック工法)では施工困難なため、推進工について減工したい。</p> <p>3 上記1.2の事項により、管路延長を23.85m減工したい。</p> <p>4 現地精査の結果、路面本復旧を470.00 m²増工し、路面仮復旧を126.80 m²減工したい。</p> <p>【単独工区】</p> <p>1 補助工区から単独工区に変わることに伴い、取付管及びます工について1箇所、塩ビ小型マンホールについて1箇所及び、管路延長をL=10.32m減工したい。</p> <p>2 現地精査の結果、路面本復旧を129.90 m²増工し、路面仮復旧を72.30 m²減工したい。</p> |