

変更契約情報

請負人		(株)瀬崎組 代表取締役 瀬崎 和雄
工事名		旧蛇田給食センター解体その他工事
変更前	原請負金額	15,067,500 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 10 月 19 日
	工 期	平成 17 年 10 月 19 日から 平成 18 年 1 月 31 日まで
変更後	変更後請負金額	14,259,000 円 増減額 808,500 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 1 月 24 日
	工 期	平成 17 年 10 月 19 日から 平成 18 年 1 月 31 日まで
変 更 内 容		<p>除外施設の扱いについて 本工事において、除外施設解体工事のコンクリート解体で地盤面から3.5m程埋設しており、請負者より砂質状態で2m程掘削を行うと水が湧き上がり、矢板等で対処したいという報告を受け、教育委員会と協議した結果、跡地利用について現在のところ特に計画はないという回答をうけたこと、今回既存の杭の引き抜きについても未施工という形をとっている為、今回の除外施設解体工事のコンクリート解体については、地盤面より1m部分を撤去し、埋戻し(再生砕石RC40)を設計変更とする。 また、それに伴う廃材運搬費・処理費も設計変更の対象とする。</p> <p>ブロー室の廻りの矢板について 本工事において、ブロー室の廻りに深さ3mの矢板が埋め込まれており、本設計及び図面にも記載されていない為、関係機関と協議した結果、矢板を引き抜くよう変更する。 また、それに伴う廃材運搬費・処理費も設計変更の対象とする。</p> <p>外構について 本工事において、整地後に砕石舗装(C-0~40ア100)の計画だったが、整地後の状態で取除くことができないコンクリートガラ等が発生した為、本設計にはない敷地全体をすきとりし、その上に再生砕石(ア 100)した後砕石舗装(C-0~40ア 100)を行えば水吐け等がスムーズに行える為、設計変更の対象とする。 また、購入土は本工事において一切使用しなかった為、これも設計変更の対象とする。</p>