

## 変更契約情報

請 負 人	有限会社 エスケン開発 代表取締役 佐藤浩規		
工 事 ( 業 務 ) 名	西流下河南舗装復旧工事		
変 更 前		原 ( 当 初 ) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容
	請 負 代 金 額	1 6 , 3 5 9 , 0 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平 成 2 2 年 7 月 1 日	平 成 年 月 日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平 成 2 2 年 7 月 1 日 から 平 成 2 2 年 8 月 2 5 日 まで	平 成 年 月 日 から 平 成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	1 6 , 4 9 2 , 3 5 0 円	増 減 額 1 3 3 , 3 5 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平 成 2 2 年 8 月 2 0 日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平 成 - 年 - 月 - 日 から 平 成 - 年 - 月 - 日 まで	
変 更 内 容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・MHNo.21-1~21-3 区間において、道路曲線部の横断勾配が逆の勾配となっており、現況復旧では車両通行に支障をきたすことから、基層(再生 AS 安定処理 t=6cm)を A = 154 m<sup>2</sup>増工して前後の縦横断計画との整合を図り、安全な交通開放及び路面排水の確保を行う。</li> <li>・現地精査に伴い、表層工の切削区間について施工面積を A = 130 m<sup>2</sup>減工し、A = 4420 m<sup>2</sup>に、打換区間について施工面積を A=91 m<sup>2</sup>増工し、A=310 m<sup>2</sup>に変更する。</li> <li>・その他詳細については、別紙設計変更対照表のとおり変更する。</li> </ul>		