

変更契約情報

26-173-3

請 負 人		三興建設(株)	
工 事 (業 務) 名		災復 2 5 - 3 号東 2 ~ 3 処理分区汚水管渠 (3 工区) 災害復旧工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	2 2 9 , 2 7 8 , 0 2 7 円	2 2 9 , 2 7 8 , 0 2 7 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 9 月 2 5 日	平成 2 7 年 9 月 2 8 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 9 月 2 6 日 から 平成 2 7 年 3 月 3 1 日 まで	平成 2 6 年 9 月 2 6 日 から 平成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	2 4 8 , 9 1 0 , 8 4 0 円	増額 1 9 , 6 3 2 , 8 1 3 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 8 年 3 月 1 6 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 9 月 2 6 日 から平成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで	
変 更 内 容		<p>本工事では地下水低下工としてウェルポイントを計上しているが、施工場所が住宅密集地であるため、一部の路線がウェルポイントのヘッダーパイプを路上に配管して施工することができず、地中に仮埋設する必要があった。この土工について、掘削から撤去までの施工を増工とする。</p> <p>管路補修工について、調査の結果補修箇所が取付管接合部を含んでいることが判明した。当初計画していた止水工であるスナックロック工法では取付管接合部の施工は困難なため、内面補修工による施工に変更する。</p> <p>L13 路線 MHN0. 7-1-52-4~7-1-48-1 スパンについて、現地精査の結果 NTT 電柱 2 本が掘削の影響範囲にあることが判明した。この影響を最小限にするため 0 号マンホール 2 箇所を新設して法線を変更し、既設管についてはモルタル充填による閉塞とする。</p> <p>本工事が平成 2 4 年 1 0 月 1 日から施行している「石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用」の対象工事となっているため、単価適用日を平成 2 6 年 8 月から平成 2 6 年 9 月に変更する。</p>	