

# 変更契約情報

27-116-1

|               |                    |  |              |
|---------------|--------------------|--|--------------|
| 請 負 人         |                    | 株式会社ミヤケン   |              |
| 工 事 ( 業 務 ) 名 |                    | 牡鹿 ( 鮎川浜 ) 地区防災集団移転宅地造成関連付帯工事  |              |
| 項 目           |                    | 原 ( 当初 ) 請負契約の内容   | 現請負契約の内容     |
| 変<br>更<br>前   | 請 負 代 金 額          | 22,107,600円  |              |
|               | 契 約 締 結 年 月 日      | 平成27年8月17日   |              |
|               | 工 期<br>( 履 行 期 間 ) | 平成27年8月17日から<br>平成28年3月18日まで   |              |
| 変<br>更<br>後   | 変 更 後 請 負 代 金 額    | 23,725,440円  | 増額1,617,840円 |
|               | 変 更 契 約 締 結 年 月 日  | 平成28年3月15日   |              |
|               | 工 期<br>( 履 行 期 間 ) | 平成27年8月17日から平成28年3月15日まで   |              |
| 変 更 内 容       |                    | <p>1. 現地精査の結果、配水管布設工をL=232.9mから6.1m増工し、L=239.0mに変更する。</p> <p>2. 水道管理者に既設配水管の布設明細資料がなく、試掘により既設配水管の埋設位置を確認し、配水管の法線を決定する必要があるため、試験掘工をN=2箇所計上する。</p> <p>3. 上記試験掘工により、既設配水管の硬質塩化ビニル管φ75が、ダクタイトル铸铁管φ150であることが判明したため、使用材料等（不断水ストッパーVP用φ75からDIP用φ150）を変更する。</p> <p>4. 上記増工に伴う作業日数の増加、および鮎川小学校の通学路の安全確保による人員増加により、安全費も合わせて変更する。</p> |              |