特　集　「西　部　地　区」

人のくらしと産業の復興が進む〝街〟

西部地区の復旧・復興事業箇所は「釜・大街道地区」「あけぼの北地区（日赤病院周辺）」「新蛇田地区（石巻河南IC周辺）」「須江地区（河南中央公園周辺）」の4地域となります。復興状況は次のとおりです。

釜・大街道地区

釜・大街道地区は、高盛土道路（門脇流留線）を境に内陸側（可住地）と海側（非可住地）で、それぞれ事業を進めています。



釜大街道線

ⓐ平成２８年１０月一部開通

ⓑ平成２９年６月一部開通

内陸側は、住宅地を整備する下釜第一地区被災市街地復興土地区画整理事業、幹線道路の釜大街道線、石巻工業港運河線を整備しています。

海側は、産業用地を整備する上釜・下釜南部地区被災市街地復興土地区画整理事業や、数十年から百数十年に一度程度発生する津波・高潮から街を守る防潮堤事業を行っています。

今後、釜・大街道地区の工事は、本格化していきます。

工事が進む高盛土道路（門脇流留線）



高盛土道路断面イメージ図（単位：m）

下釜南部地区方面の眺望

下釜第一地区土地区画整理事業

三ツ股三丁目付近

西浜防潮堤・大手地区防潮堤



西浜防潮堤断面イメージ図（単位：m）

一部完成した西浜防潮堤

完成した大手地区防潮堤

より安全な地域実現にむけて

幹線道路整備



国道３９８号の南側に位置する大街道南、築山、三ツ股地区などでは、幹線道路となる釜大街道線・石巻工業運河線の工事を進めています。

これらの道路は避難のための道路であり、二車線道路の両側に1.5ｍの停車帯を設けることで利便性の向上や災害時に車両があっても円滑な通行が可能となるよう計画しています。

あけぼの北地区（日赤病院周辺）新蛇田地区（石巻河南IC周辺）

被災市民の集団移転先と、新たな市街地の形成を図ることを目的として、新蛇田地区、新蛇田南第二地区、あけぼの北地区では被災市街地復興土地区画整理事業を行い、住宅地及び道路・公園などを整備し宅地供給を行いました。

日赤病院隣接地のあけぼの北地区では平成27年度、新蛇田地区では平成28年度に宅地供給をそれぞれ完了しました。

また、新蛇田南地区では平成29年9月、新蛇田南第二地区では平成29年8月に造成完了し、新蛇田南地区では順次宅地を供給しています。

あけぼの北地区土地区画整理事業

あけぼの北中央公園と復興住宅

須江地区（河南中央公園周辺）

須江地区は、震災からの早期復旧・復興を図るため被災企業などの移転先として産業用地を整備しています。

平成28年5月に約21haの整備が完成し、企業への供給も完了しています。

須江地区

現在稼働している工場

新蛇田南地区土地区画整理事業

石巻あゆみ野駅付近



道路幅員構成イメージ図（単位：m）

※掲載写真は平成29年9月撮影

リバイブいしのまき

石巻市街地にお住まいの皆さまに復興事業の情報を届けるため2016年9月15日に創刊しました。

Vol.06 11月号

2017年11月1日発行

発　行：石巻市市街地復興工事調整会議調整事務局（国交省北上川下流河川事務所・宮城県東部土木事務所・石巻市）

連絡先：石巻市復興事業部基盤整備課

☎０２２５－９５－１１１１（内線）５５１７・５５１８

リバイブいしのまきは、力強く復興を遂げることで石巻にお住まいの方が元気になり、注目を集める石巻になるよう願いを込めて「リバイブ」と名づけています。